数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K071201C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	大学研究施設		
		建築面積	1,505.35 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,336.22 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 2	(PH)：
	区市町村 札幌市	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		4.15	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		196.20	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.08	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		8.90	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		69.36	㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	塗膜防水	83.9	床	床 札幌軟石	5.6
	塗膜防水(鉄骨部)	16.1		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(素地仕上)	18.7
				ﾓﾙﾀﾙ(素地仕上)踏面	0.3
				ﾓﾙﾀﾙ(薄塗仕上)	0.9
				床 ワックス塗り仕上	34.9
				床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	0.4
				床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	16.5
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ接着)	2.9
				ｺﾞﾑﾀｲﾙ	17.9
				ｺﾝｸﾘｰﾄ木鏝押(素地)	0.7
				UC塗(木部面)踏面	1.2
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.93			
外壁	金属ﾊﾟﾈﾙ	24.5			
	磁器質ﾀｲﾙ	60.9			
	外断熱	14.6		床面積率***** (㎡/延㎡)	1.18
			壁	EP塗(PB面)	31.5
				ATP塗(ｹｲｶﾙ面)	0.1
				化粧打放(素地仕上)	62.9
				UE塗(鉄部面)	5.5
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.62			
軒天	ﾊﾟﾈﾙ	34.4			
	ﾊﾟﾈﾙ(鉄骨面)	65.6			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	0.86
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	化粧打放(素地仕上)	98.7
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.10			
外床				EP塗(面)	1.3
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	76.4			
	強化ガラス	22.5			
	スチール	1.1			
	プラスチック				
	ポリカーボネイト				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.56		天井面積率****** (㎡/延㎡)	1.12
内部開口部	アルミ	6.1	間仕切	RC	59.2
	強化ガラス			CB	
	スチール	51.3		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ポリカーボネイト			木軸	
	カーテンウォール			LGS	40.8
	木建	42.7		耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.28		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.18
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.12

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	3.14	m3/建㎡
埋戻土量	1.99	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠		㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋		kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)