数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K080409C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	16,151.58 ㎡	用途	小学校+児童会館
		建築面積	3,045.99 ㎡	構造	RC
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	9,224.42 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 4 (PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.66 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1184.80 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.13 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	15.70 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	45.52 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	100.0	ﾀｲﾙ	0.6
			Vｼｰﾄ､Vﾀｲﾙ	53.2
			ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	39.0
			ﾀｲﾙCP	1.5
			ﾀｲﾙCP	1.5
			亀裂防水	0.2
			塗床	3.9
			ﾓﾙﾀﾙ素地	0.0
			ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ素地	1.5
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.95		
外壁	二丁掛ﾀｲﾙ	6.5		
	角波鋼板	92.2		
	2-FUE	1.3	床面積率***** (㎡/延㎡)	0.94
			塗装	71.6
			ｸﾛｽ	3.2
			化粧ﾌﾚｷ	8.2
			打放し素地	0.3
			ﾌﾚｷ素地	0.2
			掲示板	7.6
			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音版	3.6
			断熱複合板	0.8
			家具裏	4.0
			腰壁	0.5
	抜坪			
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.38		
軒天	角波鋼板	100.0		
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.15
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02	塗装	10.7
外床			ｸﾛｽ	2.9
			化粧PB	75.7
			岩綿	6.3
			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音	2.4
			断熱複合板	0.2
			打放し	0.1
			未仕上	1.6
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			
外部開口部	アルミ	0.2		
	ステンレス	8.2		
	スチール	2.0		
	プラスチック	88.6		
	シャッター	1.0		
	軽量スチール			
	木建			
	その他			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.12	天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	アルミ	9.4	RC	15.8
	ステンレス		CB	
	スチール	37.1	ALC	
	その他	23.9	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	1.6	木軸	
	軽量スチール	4.6	LGS	27.8
	木建	23.5	耐火間仕切	56.4
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.11	遮音間仕切	
断熱		床		
		壁		
		天井		
			間仕切率［RC］(㎡/延㎡)	0.09
			間仕切率［その他］(㎡/延㎡)	0.46

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)