数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K080424B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	3,760.00 ㎡	用途	校舎+体育館		
		建築面積	1,818.70 ㎡	構造	RC+S		
建設地	都道府県 広島県	法延床面積	6,676.45 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 5	(PH)： 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		4.12	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		936.00	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.14	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		27.00	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		66.61	㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	96.59 ㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	1,120.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	屋外機置場 アス防	8.0	床	花崗岩	0.2
	機械基礎 塗膜	1.3		磁器タイル	0.2
	屋上 アス防	7.4		コンクリート鏝押	0.7
	テラス3 アス防	2.9		ビニルタイル	1.8
	ダブル折板	61.6		ゴムタイル	17.3
	折板	2.3		ビニルシート	42.9
				タイルカーペット	14.1
	テラス1 アス防	2.3		フローリング	19.5
	テラス2 アス防	2.5			
	バルコニー アス防	0.4			
				防塵塗装	3.3
				鋼製床組	0.1
				モルタル	0.0
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.30			
外壁	EP+ウペ+鉄骨	1.6			
	吹付+ALC	14.7			
	磁器質タイル 50角	54.9		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.94
	高耐久シリコン塗装	28.8	壁	大理石(打放)	0.3
				花崗岩(ケイカル面)	0.3
				陶器タイル(PB面)	0.1
				化粧合板	11.8
				打放補修	0.4
				EP(PB面)	35.9
				EP(耐火面)	39.0
				掲示クロス(PB面)	1.2
				掲示クロス(耐火面)	1.2
				化粧塩ビシート(PB面)	2.1
				化粧塩ビシート(耐火面)	3.8
				グラフックシート(PL面)	0.7
				化粧ケイカル	0.6
	抜坪(ACW調整)			グラスウール	2.6
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.52			
軒天	屋根2 シリコン塗装	1.6			
	屋根2 EP+UBボード	6.8			
				梁仕上	0.1
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.28
	ピロティ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	アルミ複合パネル+LGS	0.5
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.08		打放補修	0.3
外床	テラス3 タイル+緑化	50.2		EP(打放面)	4.2
				EP(PB面)	0.2
	庇 塗膜防水	83.5		EP(ケイカル面)	0.1
	バルコニー 塗膜防水	13.3		EP-G(PB面)	3.5
	バルコニー1 磁器質タイル	10.3		AEP(PB面)	1.6
	メンテナンスデッキ 塗膜防水	179.0		化粧PB	8.7
	アプローチ 花崗岩	87.2		岩綿吸音板	80.2
				グラスウール	0.7
	テラス1 300角タイル	58.5			
	ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	44.6			
	ステンレス	3.7			
	スチール	0.6			
	軽量スチール				
	シャッター				
	カーテンウォール	51.2			
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.27		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	17.5
	ステンレス			CB	
	スチール	35.4		ALC	
	軽量スチール	27.9		押出成形セメント板	
	シャッター	34.1		木軸	
	カーテンウォール	2.6		LGS	5.5
	木建			耐火間仕切	77.0
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.06		遮音間仕切	
断熱	FP板 t30	床			
	発泡ウレタン t20	壁			
	発泡ウレタン t20	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.10
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.47

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.88	m3/建㎡
埋戻土量	0.94	m3/建㎡
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡
地業(土間)	0.04	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.25	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.49	m3/延㎡
押えコンクリート	0.07	m3/建㎡
基礎型枠	0.42	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	2.02	㎡/延㎡
基礎鉄筋	29.43	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	78.56	kg/延㎡
圧接	12.29	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)