数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K090218C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 2 月	敷地面積	㎡	用途	学校		
		建築面積	410.96 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,182.00 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.50 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	11.60 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	69.53 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	17 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	塗膜防水	100.0	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上(家具下)	4.2
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾓﾙﾀﾙ面)	86.1
				ｴﾎﾟｷｼ系塗床(ﾓﾙﾀﾙ面)	0.4
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(ﾌﾘｰｱｸｾｽ面)	9.4
	抜勾配				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99			
外壁	打放補修(仕上)	5.4			
	磁器質ﾀｲﾙ	11.5			
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	5.3		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
	吹付ﾀｲﾙ	75.6	壁	有孔ｼﾅ合板(添LGS面)	7.0
	撥水材吹付	2.1		ｼﾅ合板+PB(添LGS面)	49.2
				ｼﾅ合板+PB(間LGS面)	3.3
				ｼﾅ合板(遮音壁面)	6.6
				ｼﾅ合板(耐火遮音壁面)	24.0
				銘木合板+PB(添LGS面)	6.9
				銘木合板(耐火遮音面)	1.6
				ｶﾗ松羽目板(木下地面)	0.9
				化粧ｹｲ酸カル板+PB(添LGS面)	0.2
				ｸﾘﾔｰ(打放補修面)	0.2
	抜勾配				
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.77			
軒天	吹付ﾀｲﾙ	100.0			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.97
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	91.8
				岩綿吸音板	8.2
外床					
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)				
外部開口部	ｱﾙﾐ	97.5			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	2.5			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.16		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	32.2		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	66.4		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	1.4		LGS	9.4
	その他			耐火間仕切	21.1
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.07		遮音間仕切	69.5
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.23

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	0.51	m3/建㎡	
埋戻土量	0.27	m3/建㎡	
地業(基礎)		m3/建㎡	
地業(土間)		m3/建㎡	
地業(杭)		本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率		㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡	
基礎型枠		㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠		㎡/延㎡	
基礎鉄筋		kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋		kg/延㎡	
圧接		か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)