数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K090603B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	㎡	用途	保育園		
		建築面積	714.53 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	924.75 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.50 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.23 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	8.00 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	20.16 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱防水	71.1	床	磁器質ﾀｲﾙ	0.9
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護断熱防水	28.9		ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	6.0
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	90.7
				ﾗﾜﾝ合板	2.3
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.92			
外壁	ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き	12.5			
	下見板(ｶﾗﾏﾂ)	22.8			
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	64.7		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.95
			壁	吹付ﾀｲﾙ(RC面)	48.7
				EP塗(PB面)	23.9
				EP塗(ｽﾚｰﾄ面)	0.5
				水性CL塗(合板面)	22.3
				ﾃｺﾗ張り	2.6
				ﾒﾗﾐﾝ化粧合板張り	1.5
				ｼﾅ合板	0.5
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.81			
軒天	ﾘｼﾝ吹付	100.0			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)				
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01		壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.37
外床	磁器質ﾀｲﾙ	50.9	天井	吹付ﾀｲﾙ(RC面)	6.3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	49.1		EP塗(ｽﾚｰﾄ面)	6.0
				打放素地	1.1
				化粧PB	81.4
				ｼﾞﾌﾟﾄﾝ	5.2
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	14.4			
	ステンレス				
	スチール	1.8			
	プラスチック	17.5			
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建	66.3			
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.29		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	45.2
	ステンレス			CB	
	スチール	12.9		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	木建	77.0		LGS	27.3
	その他			耐火間仕切	27.5
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.21		遮音間仕切	
断熱	(外断熱)	床			
	(外断熱)	壁			
	(外断熱)	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.30
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.37

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.28	m3/建㎡
埋戻土量	0.39	m3/建㎡
地業(基礎)	0.02	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.35	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.49	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.03	m3/建㎡
基礎型枠	1.73	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.75	㎡/延㎡
基礎鉄筋	43.51	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	78.02	kg/延㎡
圧接	12.56	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)