数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K090702B-1
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	28,962.17 ㎡	用途	小学校		
		建築面積	1,547.48 ㎡	構造	RC+S		
建設地	都道府県 広島県	法延床面積	2,650.14 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 2	(PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.90	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		441.90	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.17	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		11.60	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		50.52	㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	金属屋根	82.9	床	磁器質ﾀｲﾙ	4.2
	折版	17.1		人工木材(鋼製床面)	15.3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.6
				防水ﾓﾙﾀﾙ	0.3
				泥よけﾏｯﾄ	0.4
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	10.9
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	3.5
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	55.4
				防塵塗床	0.5
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(木床面)	0.5
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ(OAﾌﾛｱ面)	8.4
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.19			
外壁	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	13.6			
	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	3.2			
	吹付ﾀｲﾙ	5.9		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.95
	ﾌｯ素ｸﾘｱｰ	77.3	壁		
				杉板(木胴面)	3.5
				杉板(PB面)	0.2
				杉板(耐火面)	4.2
				練付合板(木胴面)	1.5
				練付合板(PB面)	0.0
				練付合板(耐火面)	1.5
				打放補修(仕上)	2.5
				撥水材吹付(打放面)	17.9
				仕上塗材E(打放面)	5.9
				EP-G(PB面)	32.5
				EP-G(耐火面)	16.7
	抜坪			EP-G(有孔PB面)	0.2
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.54		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	0.5
軒天	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ(LGS共)	13.0		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火面)	0.5
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ(LGS共)	6.5		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	5.4
				掲示ｸﾛｽ(合板面)	5.8
				特殊塩ﾋﾞｼｰﾄ(PB面)	0.5
			壁	壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.06
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	9.3
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.24		岩綿吸音板	82.0
外床	磁器質ﾀｲﾙ	77.7			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.4			
	塗床	16.1		AE(ｹｲｶﾙ面)	2.3
	ﾃﾞｯｷ	5.8		EP-G(FG面)	4.7
				EP-G(打放面)	0.9
				撥水剤吹付(打放面)	0.2
			天井	打放補修(仕上)	0.5
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.11			
外部開口部	アルミ	98.6			
	ステンレス				
	スチール	1.4			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.27		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.98
内部開口部	アルミ	23.5	間仕切	RC	22.9
	ステンレス			CB	
	スチール	20.7		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	23.6		木軸	
	その他	32.3		LGS	24.5
	木建			耐火間仕切	52.6
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.17		遮音間仕切	
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t25	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t25	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.11
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.36

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	0.75	m3/建㎡
埋戻土量	0.46	m3/建㎡
地業(基礎)	0.39	m3/建㎡
地業(土間)	0.89	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.29	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.56	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.87	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.24	㎡/延㎡
基礎鉄筋	43.46	kg/延㎡
地下鉄筋	67.22	kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接	12.90	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)