数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K090702B-4
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	28,962.17 ㎡	用途	小学校	
		建築面積	803.11 ㎡	構造	RC	
建設地	都道府県 広島県	法延床面積	1,390.63 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.90 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		286.58 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.21 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		11.60 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		33.23 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	金属屋根	100.0	床		
				縁甲板+木床	0.1
				ｼﾅ合板+木床	0.1
				ｺﾝﾊﾞﾈ+木床	0.7
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(US下)	0.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	15.3
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	83.2
				防塵塗床	0.5
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.19			
外壁	磁器ﾀｲﾙ	8.9			
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	4.1			
	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	6.0		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.95
	ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱｰ塗装	81.1	壁		
				杉板(木胴面)	8.5
				杉板(PB面)	0.7
				杉板(耐火面)	1.7
				打放補修(仕上)	1.9
				撥水材吹付(打放面)	11.1
				撥水材吹付(ｹｲｶﾙ面)	0.6
				EP-G(PB面)	40.3
				EP-G(耐火面)	5.6
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	12.9
				掲示ｸﾛｽ(合板面)	13.4
				特殊塩ﾋﾞｼｰﾄ(PB面)	1.2
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.61			
軒天	ﾌｯ素樹脂ｸﾘｱｰ塗装	92.8			
	AE	7.2			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.26
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	9.7
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.15		岩綿吸音板	78.7
外床	FRP防水	56.2		EP-G(FG面)	7.6
	磁器ﾀｲﾙ	18.4		EP-G(打放面)	1.5
	ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え	14.1		撥水剤吹付(打放面)	1.9
	無機質床仕上げ	11.3			
				打放補修(仕上)	0.6
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	99.4			
	ステンレス				
	スチール	0.6			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.27		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	アルミ	19.4	間仕切	RC	51.2
	ステンレス			CB	
	スチール	10.6		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	その他	66.4		LGS	33.0
	木建	3.6		耐火間仕切	15.8
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.23		遮音間仕切	
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t25	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t25	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.29
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.28

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	1.57	m3/建㎡
埋戻土量	0.85	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.29	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.58	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.79	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.62	㎡/延㎡
基礎鉄筋	38.12	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	68.19	kg/延㎡
圧接	11.89	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)