数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K090724C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	1,773.94 ㎡	用途	幼稚園
		建築面積	1,038.02 ㎡	構造	RC
建設地	都道府県 東京都	法延床面積	1,421.12 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)： 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.60 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	25.11 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	23.6	床	磁器質ﾀｲﾙ	0.9
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護断熱防水	17.8		ｺﾝﾊﾟﾈ+木床	0.0
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	31.6		縁甲板	0.1
	塗膜防水	1.6		ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	25.7
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	5.8
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	65.0
				防塵塗床	0.9
				塗床	0.5
				畳下ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	1.0
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.96			
外壁	45二丁掛ﾀｲﾙ	19.4			
	吹付ﾀｲﾙ 薄塗り	57.3			
	磁器質ﾀｲﾙ	1.7		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.95
	吹付ﾀｲﾙ RE	20.8	壁	ｼﾅ合板(薄ﾓﾙ面)	5.2
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	0.8		ｼﾅ合板(PB面)	7.5
				ｼﾅ合板(耐火面)	6.8
				EP塗(薄ﾓﾙ面)	1.2
				EP塗(PB面)	26.4
				EP塗(耐火面)	14.8
				内装薄塗材(薄ﾓﾙ面)	10.2
				内装薄塗材(PB面)	5.3
				内装薄塗材(耐火面)	3.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	1.7
				掲示用ｸﾛｽ(合板面)	4.0
	抜坪			化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	11.2
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.91			
軒天	吹付ﾀｲﾙ	11.0		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.3
	吹付ﾀｲﾙ ﾊﾞｽ乗場	89.0			
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	1.1
				ﾌｯ素樹脂塗塗(薄ﾓﾙ面)	1.1
				梁ﾌｯ素樹脂塗塗	0.1
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.46
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	8.6
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.17		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.0
外床	磁器質ﾀｲﾙ	7.8		岩綿吸音板	51.4
	磁器質ﾀｲﾙ ﾊﾞｽ乗場	19.8		EP塗(薄ﾓﾙ面)	3.6
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(塗床)	72.5		EP塗(PB面)	21.6
				ﾌｯ素樹脂塗塗(ｹｲｶﾙ面)	12.8
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	1.2
				ﾌｯ素樹脂塗塗(薄ﾓﾙ面)	0.7
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	80.1			
	ステンレス				
	スチール	1.2			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール	18.6			
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.32		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	アルミ	3.0	間仕切	RC	32.3
	ステンレス			CB	
	スチール	9.3		ALC	
	プラスチック	17.2		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	10.8
	木建	70.5		耐火間仕切	57.0
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.16		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.21
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.43

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)