数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K090901−3
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 8 月	敷地面積	18,337.55 ㎡	用途	ﾌﾟｰﾙ
		建築面積	217.60 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 埼玉県	法延床面積	186.11 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 3 (PH)：
	区市町村 草加市	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.30 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	138.60 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.74 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	4.20 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	16.92 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	11 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	86.5	床	ﾓﾙﾀﾙ(仕上)	21.5
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	12.8
				防塵塗床(踊り場)	0.7
				防塵塗床(段部)	1.8
				防塵塗床	15.9
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	47.4
	抜坪	13.5			
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.96			
外壁	複層仕上塗材	100.0			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.90
			壁	EP塗(打放面)	25.5
				吹付ﾀｲﾙ(打放面)	72.1
				EP塗(ﾓﾙﾀﾙ面)ﾗｲﾆﾝｸﾞ	0.5
				吹付ﾀｲﾙ(ﾓﾙﾀﾙ面)ﾗｲﾆﾝｸﾞ	1.5
				化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	0.4
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.62			
軒天	ﾌｯｿ樹脂保護塗装	100.0			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.36
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.12	天井	打放補修(仕上)	59.5
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	100.0		EP塗(ｹｲｶﾙ面)	40.5
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.11			
外部開口部	ｱﾙﾐ	42.7			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	54.5			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他	2.9			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.15		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.89
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	100.00
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	100.0		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.01		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
	ｳﾚﾀﾝt25	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.87
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	4.43	m3/建㎡
埋戻土量	2.54	m3/建㎡
地業(基礎)	0.32	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)	0.83	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	3.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	3.34	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.76	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	12.04	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	6.46	㎡/延㎡
基礎鉄筋	459.41	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	82.21	kg/延㎡
圧接	4.67	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)