数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K091015A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 10 月	敷地面積	㎡	用途		
		建築面積	1,510.02 ㎡	構造	RC+S造	
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,363.06 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：	
	区市町村 帯広市	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.80 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.21 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		8.12 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		32.45 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		42 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	82.6	床	ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ	10.2
	折版	4.1		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	2.6
	金属屋根	13.3		ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	1.9
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	31.5
				磁器質ﾀｲﾙ	2.8
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	38.5
				縁甲板	0.4
				畳下ｱｼﾞｬｽﾄﾌﾛｱｰ	1.7
				防塵塗装	0.7
				ﾓﾙﾀﾙ(仕上)	8.9
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.95			
外壁	二丁掛ﾀｲﾙ	29.9			
	撥水材吹付	16.7		玉砂利洗い出し	
	羽目板	11.4		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.91
	吹付ﾀｲﾙ	5.7	壁	せっ器質ﾀｲﾙ	13.5
	角波鋼板	2.2		磁器質ﾀｲﾙ	0.2
	ﾘｼﾝ吹付	23.5			
	磁器質ﾀｲﾙ	10.6		EP	60.5
				VE	0.1
				UC	0.4
				WSV	8.2
				ﾒﾗﾐﾝ化粧合板	4.9
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	1.3
				軽量骨材仕上塗材	3.8
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.2
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.11		PB素地	4.8
軒天	撥水材吹付	22.9			
	羽目板	77.1			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	2,604.80
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.24	天井	EP	57.5
外床	ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ	84.2		WSV	2.2
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	3.0		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	3.3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引	5.5		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	27.1
	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	7.3		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	9.3
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.7
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.31			
外部開口部	ｱﾙﾐ	97.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	3.0			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.28		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.92
内部開口部	ｱﾙﾐ	12.2	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	27.3		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	42.7		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	45.43
	その他			耐火間仕切	54.57
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.11		遮音間仕切	
断熱	FP板t25	床			
	ｳﾚﾀﾝt35	壁			
	ｳﾚﾀﾝt65	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.33

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	#REF!	m3/建㎡
埋戻土量	#REF!	m3/建㎡
地業(基礎)	0.04	m3/建㎡
地業(土間)	0.06	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.11	m3/建㎡
山止め	0.14	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.24	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.31	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.21	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.43	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	1.57	㎡/延㎡
基礎鉄筋	52.29	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	23.71	kg/延㎡
圧接	14.60	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

〔特記事項〕