数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K100204A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 2 月	敷地面積	100,129.67 ㎡	用途	射撃場
		建築面積	6,514.23 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	6,620.28 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 1 (PH)： 1
	区市町村 千歳市	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.75 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.21 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	14.70 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	206.88 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	32 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	100.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	0.2
				EXPﾒﾀﾙ	2.2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.1
				ｶｰﾍﾟｯﾄ	78.6
				PVCﾀｲﾙ	3.0
				ｺﾞﾑﾀｲﾙ	0.6
				PVCｼｰﾄ	0.5
				防塵塗床	7.4
				塗床	7.5
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.03			
外壁	吸水防止剤+打放補修	92.6			
	ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装+CB積	0.5			
	ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装+押出成形板	6.9		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.97
			壁	打放補修(仕上)	10.0
				陶器質ﾀｲﾙ	0.7
				松板	24.2
				EP-G(PB面)	7.3
				EP-G(ｹｲｶﾙ面)	4.7
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.4
				ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(素地)	0.2
				木毛板	42.7
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	7.9
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.30		梁)打放補修	1.2
軒天	吸水防止剤	100.0		梁)EP-G(打放面)	0.2
				梁)EP-G(ｹｲｶﾙ面)	0.1
				梁)木毛板	0.5
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	7,453.43
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	打放補修(仕上)	7.2
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.03			
外床	磁器質ﾀｲﾙ	20.6			
	防塵塗装	79.4		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	81.9
				EP-G(ｹｲｶﾙ面)	1.2
				岩綿吸音板	4.5
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.1
				ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	1.1
				不燃ｺｰﾄ+ｳﾚﾀﾝ表し	3.8
				木毛板	0.1
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	ｱﾙﾐ	28.1			
	ｽﾃﾝﾚｽ	1.4			
	ｽﾁｰﾙ	36.5			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	34.0			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.04		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.97
内部開口部	ｱﾙﾐ	6.2	間仕切	RC	47.85
	ｽﾃﾝﾚｽ	3.1		CB	
	ｽﾁｰﾙ	59.2		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	52.15
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.02		遮音間仕切	
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t40	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t40	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.05
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.05

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	0.65	m3/建㎡
埋戻土量	0.38	m3/建㎡
地業(基礎)	0.30	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.05	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.10	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.30	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.72	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.08	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.34	㎡/延㎡
基礎鉄筋	42.93	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	100.35	kg/延㎡
圧接	13.31	か所/ton
鉄骨	111.42	kg/架㎡
溶接	47.80	m/ton
鉄骨塗装	12.49	㎡/ton
耐火被覆	8.10	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)