# 数量歩掛情報表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | K100720A |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2010 年 7 月 | 敷地面積 | ㎡ | 用途 | 保育園 |
| | | 建築面積 | 1,042.10 ㎡ | 構造 | W造 |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 1,458.00 ㎡ | 階数 | (地下階)： (地上階)： 2 (PH)： |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | m |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | 3.45 m |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | m |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | 0.21 m/延㎡ |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | 11.50 m |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | 59.76 ㎡ | 一室面積率 | 20.83 室数 |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | 64.80 ㎡ | 室数 | 70 室 |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | 人 |
| | | 吹抜面積 | 187.92 ㎡ | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 台 |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 台 |

## グレード情報

| | 外部 | % | | 内部 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | ステンレス防水 | 81.4 | 床 | 磁器質タイル | 1.6 |
| | カラーステンレス防水 | 18.6 | | ビニル床シート | 9.8 |
| | | | | ゴムタイル | 1.3 |
| | | | | 防塵塗床 | 3.6 |
| | | | | カーペット | 0.9 |
| | | | | フローリング | 73.9 |
| | | | | ビニル床タイル | 7.3 |
| | | | | EVピット防水モルタル | 0.3 |
| | | | | WAP塗 | 1.4 |
| | 屋根面積率 *** (㎡/建㎡) | 1.12 | | | |
| 外壁 | | | | 床面積率***** (㎡/延㎡) | 0.94 |
| | 抜坪 | | 壁 | | |
| | | | | ガルバリウム鋼板 | 0.2 |
| | 羽目板(WPS) | 3.2 | | 化粧フレキシブルボード | 12.3 |
| | 角波鋼板 | 77.5 | | 吸音格子 | 2.3 |
| | 窯業系サイディング | 5.8 | | 浴室用アルミ壁材 | 0.5 |
| | AEP塗 | 13.4 | | WUC塗(合板面) | 22.0 |
| | | | | 掲示板クロス(合板面) | 2.7 |
| | | | | ビニールクロス 石膏ボード面 | 32.2 |
| | | | | 石膏ボード t15 素地 | 7.1 |
| | 外壁率 *** (㎡/延㎡) | 0.66 | | 石膏ボード t12.5 素地 | 9.5 |
| 軒天 | | | | WUC塗 | 10.8 |
| | | | | WAP塗 | 0.3 |
| | ピロティ面積率 **** (㎡/延㎡) | 0.04 | | 壁面積率***** (㎡/延㎡) | 3,333.60 |
| | 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.13 | 天井 | | |
| 外床 | | | | | |
| | | | | WEP塗(フレキ面) | 7.0 |
| | | | | ビニールクロス(ボード面) | 56.1 |
| | | | | 岩綿吸音板 | 22.4 |
| | | | | 石膏ボード(素地) | 7.6 |
| | ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡) | | | WUC塗 | 4.5 |
| 外部開口部 | アルミ | 100.0 | | 浴室用アルミ天井材 | 2.0 |
| | ステンレス | | | スラグセメント板 | 0.4 |
| | スチール | | | | |
| | プラスチック | | | | |
| | シャッター | | | | |
| | カーテンウォール | | | | |
| | 木建 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 外部開口率**** (㎡/延㎡) | 0.15 | | 天井面積率****** (㎡/延㎡) | 1.02 |
| 内部開口部 | アルミ | 100.0 | 間仕切 | RC | |
| | ステンレス | | | CB | |
| | スチール | | | ALC | |
| | プラスチック | | | 押出成形セメント板 | |
| | シャッター | | | 木軸 | 100.00 |
| | 木建 | | | LGS | |
| | | | | 耐火間仕切 | |
| | 内部開口率***** (㎡/延㎡) | 0.13 | | 遮音間仕切 | |
| 断熱 | | 床 | | | |
| | グラスウールt100 | 壁 | | | |
| | グラスウールt50 | 天井 | | | |
| | | | | 間仕切率 [RC] (㎡/延㎡) | |
| | | | | 間仕切率 [その他] (㎡/延㎡) | 0.98 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | 直接基礎 |
| | 基礎形式 | 布 |
| | 1F床形式 | スラブ |
| | 基礎深さ | 1.90 m |
| | 1FL高さ | 0.20 m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | 根切土 |
| | 残土処分 | 場外搬出 |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| | | |
|---|---|---|
| (土工・躯体) | | |
| 根切土量 | 2.04 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | 0.84 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | 0.08 | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | 0.01 | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | | 本/延㎡ |
| 地業(ラップル) | | m3/建㎡ |
| 山止め | | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | | ㎡/建㎡ |
| ピット面積率 | 0.99 | ㎡/建㎡ |
| 基礎コンクリート | 0.26 | m3/延㎡ |
| 地下コンクリート | | m3/延㎡ |
| 上部コンクリート | | m3/延㎡ |
| 押えコンクリート | 0.00 | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | 1.80 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | 18.51 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 圧接 | | か所/ton |
| 鉄骨 | | kg/架㎡ |
| 溶接 | | m/ton |
| 鉄骨塗装 | | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | | ㎡/ton |
| (その他) | | |
| 木材(構造材) | 0.10 | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | 0.01 | m3/延㎡ |

(特記事項)