数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K101121A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 11 月	敷地面積	㎡	用途	講堂(中学校)
		建築面積	1,520.78 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,504.35 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 1 (PH)： 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	6.32 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	10.50 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	53.73 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	28 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	塗膜防水	100.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	1.6
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	1.9
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	4.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	13.9
				塗床	10.5
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	68.0
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01			
外壁					
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
			壁		
	抜坪				
				打放補修(仕上)	2.5
	吹付ﾀｲﾙ	99.8		EPG塗(合板面)	23.9
	ﾌｯ素保護塗材	0.2		WUC塗(合板面)	46.5
				EPG塗(PB面)	0.8
				掲示用ｸﾛｽ(合板面)	2.8
				ｶﾗｰﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.9
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.90			
軒天				合板(素地)	1.6
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	9.6
				複合板	5.8
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	1.8
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2,617.90
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	1.8
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.04			
外床					
				梁)EPG塗+合板A	0.3
				梁)ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.5
				複層塗り材(打放面)	3.3
				複合板(素地)	1.3
				打放補修(仕上)	0.3
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.02		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	21.5
外部開口部	ｱﾙﾐ	15.2		EPG塗(PB面)	3.7
	ｽﾃﾝﾚｽ			岩綿吸音板	13.7
	ｽﾁｰﾙ	84.8		ｶﾗｰﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.1
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			ｼｽﾃﾑ天井	48.2
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.09		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.98
内部開口部	ｱﾙﾐ	100.0	間仕切	RC	38.51
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	45.07
	木建			LGS	13.55
				耐火間仕切	2.87
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.05		遮音間仕切	
断熱		床			
	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 t50	壁			
	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 t75	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.20
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.32

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	土間
	基礎深さ	1.60 m
	1FL高さ	0.30 m
	杭種別	PHC(A種)(B種)400-500、1
	杭打工法	ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法(ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場内敷均
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.58	m3/建㎡
埋戻土量	0.79	m3/建㎡
地業(基礎)	0.50	m3/建㎡
地業(土間)	0.68	m3/建㎡
地業(杭)	0.06	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.49	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.76	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.57	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.78	㎡/延㎡
基礎鉄筋	57.65	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	94.75	kg/延㎡
圧接	19.08	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)