数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K110318A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2011 年 3 月	敷地面積	㎡	用途	学校		
		建築面積	4,066.36 ㎡	構造	RC+S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,088.48 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.60 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.06 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	12.30 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	40.08 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	102 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	1,032.52 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ケ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	塗膜防水-体育館屋上	13.2	床	ビニル床シート	17.8
	塗膜防水-R階屋上	13.0		耐薬品性床シート	3.6
	塗膜防水-1F屋上	24.3		防塵塗床	1.5
	塗膜防水-庇	16.0		タイルカーペット	7.7
	カラー鉄板葺-勾配屋根	33.5		畳	0.2
				フローリングボード	51.4
				複合フローリング	15.4
				コンクリート鏝押(SW)	0.0
				コンクリート鏝押(仕上)	2.3
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.03			
外壁	ガルバリウム鋼板	23.6			
	撥水材吹付-CB面	45.0			
	化粧打放補修-RC面	11.8		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
	化粧打放補修-見付	19.6	壁	WAP塗(耐火面)	8.8
				WAP塗(打放面)	11.7
				WAP塗(ボード面)	30.1
				WAP塗(合板面)	19.3
				掲示クロス(ボード面)	11.3
				グラスウールボード	3.9
				石膏ボード(素地)	0.5
				打放補修(仕上)	14.4
	抜坪				
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.20			
軒天	ガルバリウム鋼板	18.3			
	化粧打放補修	81.7			
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.28
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.19		WAP塗(打放面)	2.6
外床	コンクリート平板舗装	100.0		WAP塗(ボード面)	84.3
				WAP塗(鉄部)	11.6
				打放補修(仕上)	1.4
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.11		天井面積率******(㎡/延㎡)	1.02
外部開口部	アルミ	95.6			
	ステンレス				
	スチール	4.4			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.19			
内部開口部	アルミ	6.8	間仕切	RC	59.0
	ステンレス			CB	
	スチール	24.9		ALC	
	プラスチック			押出成形セメント板	
	シャッター	16.6		木軸	
	木建	51.3		LGS	17.5
	その他	0.4		耐火間仕切	23.5
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.14		遮音間仕切	
断熱	ポリスチレンフォーム板t50	床			
	ポリスチレンフォーム板t75	壁			
	硬質ウレタンフォームt75	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.27
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.19

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.84	m3/建㎡
埋戻土量	0.35	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.03	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ヒット面積率	0.53	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.56	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.48	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	1.80	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.05	㎡/延㎡
基礎鉄筋	85.77	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	84.32	kg/延㎡
圧接	10.98	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.002	m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)