数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	K130917B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	2,126.30 ㎡	用途	保育園
		建築面積	685.62 ㎡	構造	WRC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	796.66 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.20 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	174.60 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.22 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	22.76 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	35 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	シート防水	99.3	床 300角タイル	4.0
	軒先シート防水	0.7	長尺塩ビシート	13.3
			タイルカーペット	5.8
			カバフローリング	76.1
			モルタル金鏝	0.8
	抜坪			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.20		
外壁	湿式外断パネル200	79.1		
	湿式外断パネル100	6.1		
	湿式外断パネル50	1.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
	湿式外断パネル基礎	12.1	壁 打放補修(素地)	4.6
	外壁エコサーム仕上	1.5	打放補修(仕上)	69.0
	外壁小口エコサーム仕上	0.2	AEP(打放面)	1.8
			AEP(ボード面)	15.7
			石膏ボード(素地)	4.4
			メラミン化粧板(ボード面)	2.8
			シナベニヤ(ボード面)	1.8
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.66		
軒天	エコサーム仕上(FP板)	62.5		
	エコサーム仕上(CD)	23.1		
	羽目板	14.4		
			壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.27
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井 ソーラトンワイド	80.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01	化粧石膏ボード	3.9
外床	テラス防水モルタル	100.0	打放補修(素地)	15.3
			断熱複合板	0.8
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.19		
外部開口部	アルミ	100.0		
	ステンレス			
	スチール			
	プラスチック			
	シャッター			
	カーテンウォール			
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.24	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	アルミ		間仕切 RC	60.6
	ステンレス		CB	
	スチール		ALC	
	プラスチック		押出成形セメント板	
	シャッター		木軸	
	木建		LGS	39.4
	その他	100.0	耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.12	遮音間仕切	
断熱	FP板敷込み	床		
	外断パネル	壁		
	断熱防水	天井		
			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.19
			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.12

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.96	m3/建㎡
埋戻土量	0.10	m3/建㎡
地業(基礎)	0.10	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.30	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.40	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.54	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.07	㎡/延㎡
基礎鉄筋	59.52	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	51.93	kg/延㎡
圧接	1.82	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)