数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	K130918A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	㎡	用途	保育園		
		建築面積	919.08 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	830.00 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.50 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	142.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.17 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	5.30 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	38.80 ㎡	一室面積率	18.04 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	46 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	100.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	1.4
				ﾋﾞﾆﾙ床長尺ｼｰﾄ	41.6
				直貼ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	24.5
				ｶｰﾍﾟｯﾄ	3.3
				特殊ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	24.7
				防塵塗装	4.2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	0.2
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.08			
外壁	複合塗膜(打放面)	30.2			
	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂(打放面)	33.4			
	50二丁掛ﾀｲﾙ(打放面)	25.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(打放面)	11.4	壁	ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰ	10.9
				青木板張	1.3
				WUC塗	0.8
				ｽﾃﾝﾚｽ貼	0.6
				掲示ｸﾛｽ	5.1
				磁器質ﾀｲﾙ	2.9
				弾性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ	1.1
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	7.3
				ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	16.8
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	38.5
				WEP塗	1.1
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.66		EP-G塗	0.9
軒天	WEP(ﾌﾚｷ面)	31.6		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	9.7
	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂(打放面)	58.1		-	3.1
	複合塗膜(打放面)	10.3			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.59
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	49.7
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.33		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	12.1
外床	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装	85.8		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(仕上)	6.9
	ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝(仕上)	14.2		ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	5.3
				岩綿吸音板	19.8
				照明BOOX	2.4
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.9
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.06			
外部開口部	ｱﾙﾐ	100.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.21		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	ｱﾙﾐ	9.4	間仕切	RC	9.8
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	2.1		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	38.1
	その他	88.5		耐火間仕切	52.0
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.20		遮音間仕切	
断熱	FP板 t40	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝt30	壁			
	FP板 t50	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.07
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.69

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根+片流れ
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	直接基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	1.40 m
	1FL高さ	0.20 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.64	m3/建㎡
埋戻土量	0.26	m3/建㎡
地業(基礎)	0.04	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.90	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.45	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.47	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	2.30	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.43	㎡/延㎡
基礎鉄筋	50.86	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	67.82	kg/延㎡
圧接	13.20	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.01	m3/延㎡
木材(造作材)	0.01	m3/延㎡

(特記事項)