数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K160323B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 3 月	敷地面積	㎡	用途	体育館		
		建築面積	1,977.59 ㎡	構造	RC・W造集成材		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,551.88 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 2	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.50 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	㎡/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	56.71	室数	
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	45 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板	100.0	床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	56.6
		塗床	5.2
		長尺シート	31.4
		ｺﾙｸﾀｲﾙ	1.3
		磁器質ﾀｲﾙ	3.8
		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	0.2
		防塵塗装	1.5
抜き坪			
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.09		
外壁 ｸﾘｱ塗装	19.4		
羽目板	1.5		
複合板	1.5	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板	76.0	壁 天然木複合板	14.2
幕板ｶﾞﾙﾊﾞ	1.6	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	3.8
		ｸﾘｱ塗装	47.4
		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	0.6
		不燃化粧ﾌｨﾙﾑ	1.7
		EP-G塗	28.8
		木材保護塗料	2.9
		ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	0.2
		ﾒﾗﾐﾝ化粧板	0.4
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.96	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.48
軒天 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板	17.3	天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.7
硬質木片ｾﾒﾝﾄ板	82.7	化粧ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	58.6
ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.04	化粧PB	18.7
軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.12	EP-G塗	4.8
外床 ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き	11.3		
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化材	29.3		
磁器質ﾀｲﾙ	59.4	ｸﾘﾔ塗装	17.2
		断熱ﾊﾟﾈﾙ	
		未仕上	
ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.040		
外部開口部 ｱﾙﾐ	92.5		
ｽﾃﾝﾚｽ			
ｽﾁｰﾙ	7.5		
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
ｼｬｯﾀｰ			
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
木建			
その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.10	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
内部開口部 ｱﾙﾐ	3.4	間仕切 RC	
ｽﾃﾝﾚｽ		CB	
ｽﾁｰﾙ	48.1	ALC	
軽量ｽﾁｰﾙ	3.5	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｼｬｯﾀｰ	28.0	木軸	
木建	17.1	LGS	56.60
その他		耐火間仕切	43.40
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.11	遮音間仕切	
断熱	床	片面耐火間仕切	
	壁		
	天井	その他	
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.10

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)