数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	K170605A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 6 月	敷地面積	2,872.13 ㎡	用途	幼稚園
		建築面積	991.60 ㎡	構造	S一部RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,854.50 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.80 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	0.35 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	11.40 m
容積率	0.65 %	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根			床	長尺シート	14.9
				塗床	0.1
	ウレタン塗膜防水	75.9		フローリング	82.2
	エックスロン防水	24.1			
				磁器質タイル	2.5
				モルタル・モルタル刷毛引き	0.3
	軒先				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.97		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
外壁			壁		
	磁器質タイル(二丁掛タイル)	5.6		PU塗	0.2
	浸透性吸水防止材	5.1			
	吹付タイル	89.3		ビニールクロス(掲示用)	7.2
				WEP塗	12.1
				ビニールクロス	42.8
				EP-G	1.2
				PB素地	5.3
				樹脂フィルム	0.4
				耐水面素地	1.8
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.64		フレキ・ケイカル板	11.0
軒天				WUC塗	18.0
	パルプ繊維購入セメント板	39.5			
	吹付タイル	53.5			
	リシン吹付	7.0			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.36
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井		
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.06			
外床					
				ビニールクロス	40.2
				岩綿吸音板	17.5
				化粧PB	38.0
				EP-G	1.6
				フレキシブルボード	1.3
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00			
外部開口部	アルミ	66.8		化粧ケイカル	1.4
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック	33.2		未仕上	
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.21		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	アルミ	23.6	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	5.4		ALC	
	軽量スチール	0.6		押出成形セメント板	
	シャッター	10.6		木軸	
	木建	59.8		LGS	42.70
	その他			耐火間仕切	57.30
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.15		遮音間仕切	
断熱		床			
	UF t50	壁			
	UFt50	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.61

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	1.35 m
	1FL高さ	0.15 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.88	m3/建㎡
埋戻土量	0.41	m3/建㎡
地業(基礎)	0.24	m3/建㎡
地業(土間)	0.11	m3/建㎡
地業(杭)	0.02	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率	0.67	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.22	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.11	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	1.11	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	1.13	㎡/延㎡
基礎鉄筋	25.13	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	6.24	kg/延㎡
圧接	7.00	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.000	m3/延㎡

(特記事項)