

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K170609B				
発注者名				コード No.					
設計者名				コード No.					
積算時期	2017年6月		敷地面積	2,456.22 m ²	用途	保育園			
			建築面積	753.76 m ²	構造	RC造			
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	1,309.04 m ²	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH): 1			
	区市町村		施工延床面積		軒高	m			
用途地域			地下面積	m ²	平均階高	3.42 m			
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	230.00 m			
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	0.18 m ² /延m			
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	7.99 m			
容積率	%		ポーチ面積	m ²					
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	43.20 m ²	一室面積率	25.67 室数			
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	32.40 m ²	室数	51 室			
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人			
			吹抜面積	0.00 m ²					
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m ²			
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車			
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車			
グレード情報				建物情報					
屋根	外部	%	内部	%	形態	屋根形状	陸屋根		
			改質シート防水	91.2		平面形態			
						断面形態			
			防塵塗装	1.7		基礎	支持方法	ラップ基礎	
			長尺塩ビシート	20.6			基礎形式	独立基礎	
			塗膜防水	4.0			1F床形式	スラブ	
			ゴムチップタイル	4.8			基礎深さ	0.00 m	
							1FL高さ	0.00 m	
							杭種別		
							杭打工法		
			屋根面積率*** (m ² /延m ²)	0.98			土工	埋戻し	搬入土
			撥水剤塗布	5.0				残土処分	場外搬出
			吹付タイル	29.5				山止工	
			磁器質タイル	65.5				切梁	
								基礎コンクリート	0.18 m ³ /延m ²
				地下コンクリート	0.52 m ³ /延m ²				
				地上コンクリート	0.75 m ³ /延m ²				
				押えコンクリート	0.32 m ³ /延m ²				
				基礎型枠	1.45 m ³ /延m ²				
				地下型枠	m ³ /延m ²				
				上部型枠	3.10 m ³ /延m ²				
				基礎鉄筋	37.32 kg/延m ²				
				地下鉄筋	70.08 kg/延m ²				
				上部鉄筋	13.81 kg/延m ²				
				圧接	kg/架m				
				鉄骨	m/ton				
				溶接	m/ton				
				鉄骨塗装	m ² /ton				
				耐火被覆	m ² /ton				
				数量歩掛					
				(土工・躯体)					
				根切土量	2.68 m ³ /延m ²				
				埋戻土量	0.89 m ³ /延m ²				
				地業(基礎)	0.04 m ³ /延m ²				
				地業(土間)	0.02 m ³ /延m ²				
				地業(杭)	本/延m ²				
				地業(ラップ)	0.18 m ³ /延m ²				
				山止め	0.52 m ³ /延m ²				
				切梁	m ³ /延m ²				
				ヒット面積率	0.75 m ³ /延m ²				
				基礎コンクリート	0.32 m ³ /延m ²				
				地下コンクリート	m ³ /延m ²				
				上部コンクリート	0.45 m ³ /延m ²				
				押えコンクリート	m ³ /延m ²				
				基礎型枠	1.45 m ³ /延m ²				
				地下型枠	m ³ /延m ²				
				上部型枠	3.10 m ³ /延m ²				
				基礎鉄筋	37.32 kg/延m ²				
				地下鉄筋	70.08 kg/延m ²				
				上部鉄筋	13.81 kg/延m ²				
				圧接	kg/架m				
				鉄骨	m/ton				
				溶接	m/ton				
				鉄骨塗装	m ² /ton				
				耐火被覆	m ² /ton				
				数量歩掛					
				(その他)					
				木材(構造材)	m ³ /延m ²				
				木材(造作材)	m ³ /延m ²				
				数量歩掛					
				(特記事項)					
				天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.92				
外部開口部	アルミ	100.0	天井	RC	16.30				
	ステンレス			CB					
	スチール			ALC					
	軽量スチール			押出成形セメント板					
	シャッター			木軸					
	カーテンウォール			LGS	31.00				
	木建	54.7		耐火間仕切	43.90				
	その他(ガラリ)	41.9		遮音間仕切り	8.80				
	外部開口率*** (m ² /延m ²)	0.17		片面耐火間仕切					
				断熱パネル					
内部開口部	アルミ		間仕切り	その他					
	ステンレス			間仕切り率【RC】(m ² /延m ²)	0.11				
	スチール	3.4		間仕切り率【その他】(m ² /延m ²)	0.55				
	軽量スチール								
	シャッター								
断熱	木建	54.7							
	その他	41.9							
	内部開口率***** (m ² /延m ²)	0.13							
	FP板 t30	床							
	クレタス40	壁							
ウレタス50	天井								