

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	K170628B									
発注者名				コード No.										
設計者名				コード No.										
積算時期	2017年6月		敷地面積	124,281.06 m <sup>2</sup>	用途	高校屋内体育館								
			建築面積	2,684.00 m <sup>2</sup>	構造	S造								
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	3,631.10 m <sup>2</sup>	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):								
	区市町村		施工延床面積		軒高	m								
用途地域			地下面積	m <sup>2</sup>	平均階高	4.18 m								
防火地域			地上面積	m <sup>2</sup>	建物周長	713.00 m								
日影規制			基準階面積	m <sup>2</sup>	外周高率	0.20 m <sup>2</sup> /延m								
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m <sup>2</sup>	最高高さ	23.45 m								
容積率	%		ポーチ面積	m <sup>2</sup>										
容積対象面積	m <sup>2</sup>		ピロティ面積	m <sup>2</sup>	一室面積率	403.46 室数								
容積対象外面積	m <sup>2</sup>		バルコニー面積	m <sup>2</sup>	室数	9 室								
道路幅員	m		ドライエリア面積	m <sup>2</sup>	収容人数	人								
			吹抜面積	m <sup>2</sup>										
工期	自	年	月		建物内駐車場面積	m <sup>2</sup>								
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車								
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車								
グレード情報				建物情報										
屋根	外部		%		屋根形状	陸屋根								
	断熱シート防水		100.0			平面形状								
							断面形状							
								支持方法						
									基礎形式	独立基礎				
										1F床形式				
											基礎深さ			
												1FL高さ	m	
													杭種別	
														杭打工法
				埋戻し	根切土									
					残土処分	場外搬出								
						土工切梁								
							構台							
								数量歩掛						
								(土工・躯体)						
								根切土量	2.61 m <sup>3</sup> /延m					
								埋戻土量	2.01 m <sup>3</sup> /延m					
								地業(基礎)	0.02 m <sup>3</sup> /延m					
								地業(土間)	m <sup>3</sup> /延m					
				地業(杭)				本/延m						
				地業(ラップ)	m <sup>3</sup> /延m									
				山止め	m <sup>3</sup> /延m									
				切梁	1.08 m <sup>3</sup> /延m									
				ピロティ面積率	m <sup>2</sup> /延m									
				基礎コンクリート	0.36 m <sup>3</sup> /延m									
				地下コンクリート	m <sup>3</sup> /延m									
				上部コンクリート	1.34 m <sup>3</sup> /延m									
				押えコンクリート	m <sup>3</sup> /延m									
				壁面積率****(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	1.10									
				基礎型枠	0.01 m <sup>2</sup> /延m									
				打ち出し補修	83.5 m <sup>2</sup> /延m									
				化粧PB	16.5 m <sup>2</sup> /延m									
				上部型枠	0.03 m <sup>2</sup> /延m									
				基礎鉄筋	82.07 kg/延m									
				地下鉄筋	kg/延m									
				上部鉄筋	30.57 kg/延m									
				圧接	10.00 箇所/ton									
				鉄骨	kg/架m									
				溶接	m/ton									
				鉄骨塗装	m <sup>2</sup> /ton									
				耐火被覆	m <sup>2</sup> /ton									
				(その他)										
				木材(構造材)	m <sup>3</sup> /延m									
				木材(造作材)	m <sup>3</sup> /延m									
				(特記事項)										
				天井面積率****(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.99									
				RC										
				CB										
				ALC										
				押出成形セメント板										
				木軸										
				LGS	8.90									
				耐火間仕切	91.10									
				遮音間仕切										
				その他										
				間仕切率【RC】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )										
				間仕切率【その他】(m <sup>2</sup> /延m <sup>2</sup> )	0.22									
断熱			床											
			壁											
				天井										
				断熱複合板・ウレタン										
				断熱複合板										