数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K170907A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 9 月	敷地面積	㎡	用途	給食センター
		建築面積	677.90 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	747.90 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.68 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.24 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.16 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	29.92 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根		**床**	
鉄板葺き	85.0	長尺シート	2.4
折板	15.0	コンクリート鏝	54.9
		塗床	16.1
		フローリング	4.1
		ビニールタイル	4.3
		磁器質タイル	1.6
		畳	3.2
		UB	0.2
		グレーチング	4.0
		モルタル( )	9.2
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.32		
外壁			
ALC	52.8		
サンドイッチパネル	21.7	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
		壁	
既存のまま	25.5	ビニールクロス ( )	12.0
		磁器質タイル( )	4.6
		複層仕上塗材E	46.3
		モルタル(ラス)	10.0
		モルタル( )	9.7
		合板(スレート)	16.4
		合板(シナ)	1.0
外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.08		
軒天			
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.14
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		
軒天面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		
外床		**天井**	
		岩綿吸音板	4.8
		化粧PB	9.4
		合板(シナ)	0.4
		合板(スレート)	80.4
		耐火被覆(トムレックス)	4.4
		パスリブ	0.6
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00		
外部開口部			
アルミ	83.8		
ステンレス			
スチール	16.2		
プラスチック			
シャッター			
カーテンウォール			
木建			
その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.22	天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
内部開口部		**間仕切**	
アルミ	85.8	RC	
ステンレス		CB	6.80
スチール	14.2	ALC	
軽量スチール		押出成形セメント板	
シャッター		木軸	93.20
木建		LGS	
その他(SLW)		耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.09	遮音間仕切	
断熱			
	床		
	壁		
	天井		
	天井	間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.47

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)