数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	K180210B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 2 月	敷地面積	㎡	用途	保育園
		建築面積	1,137.99 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,066.95 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.15 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	6.75 m
容積率	%	ボーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	0 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	0 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 金属屋根		床 長尺シート	20.5
露出シート防水		コンクリート鏝(真空コンクリート)	
アスファルト露出防水		縁甲板	
塗膜防水	9.9	フローリング	64.1
ガルバリュウム鋼板		モルタル	0.4
エックスロン		タイル(磁器質)	2.3
既存ルーフペイント		タイルカーペット	11.2
鉄板葺き		塗床(無機質)	
折板(2重)		クッションフロアー	
アスファルト外断熱防水	90.1	防塵塗装	1.6
		塗膜防水	
		セルフレベリング	
未仕上		タイル(セラミック)	
		WUC塗料	
		化粧合板	
		ビニールタイル	
		コンクリート鏝( )	
		長尺シート(アームストロングシート・導電性)	
		畳	
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99	石(汚垂石)	
外壁 打ち放し補修		塗布・塗膜	
防水型外装塗材E		石(花崗岩)	
再生木材	16.7	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
タイル(モザイク)		壁 打ち放し補修	
塗膜防水		タイル(磁器質)	
鋼板 ガルバリュウム鋼板	34.1	石(札幌軟石)	
モルタル撤去		タイル(モザイク・ボーダー)	0.8
吹付タイル(SI)	46.3	ビニールクロス( )	67.8
化粧板		タイル(磁器質)	
撥水剤		キッチンパネル(ステンレス)	
石目調		ビニールクロス (マグネット)	9.1
塗装(トップコート)		EP-G塗装	
塗膜防水		SOP塗装	
杉板	2.0	PB素地	
DP塗装	0.9	グラスウールボード	3.4
ALC ・単層弾性塗装		ダイノックシート	
単層弾性塗装		化粧PB	
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.98	化粧ケイカル板	10.6
軒天 打ち放し補修		メラミン化粧合板	6.7
鋼板(アルミスパンドレル)		ケイカル板	
撥水剤		吹付タイル(CE)	
吹付タイル(SI)	19.8	表し	
EP塗装+フレキ		断熱複合板	1.6
リシン撤去		NAD塗装	
DP塗装	80.2	ビニールクロス (1000)	
岩綿吸音板		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.71
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.05	天井 打ち放し補修	
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.14	EP塗装	
外床 人工デッキ		PB素地	
磁器質タイル		ビニールクロス ()	
コンクリート鏝(直仕上)		岩綿吸音板	49.7
砂利敷き		化粧PB	44.4
防塵塗装	48.2	複層塗材 CE	
長尺塩ビシート		吹付タイル( )	
塗床(表面硬化剤)		アルミ吸音パネルルーバー	
ゴヌチップタイル	51.8	ケイカル板素地	
		パスリブ	
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.05	GWボード	1.6
外部開口部 アルミ	35.5	化粧ケイカル	3.8
ステンレス		断熱複合板	0.4
スチール	3.2	WUC塗料	
プラスチック		美装	
シャッター	53.1	化粧シート	
カーテンウォール		塗装(鉄骨面)	
木建	8.2	化粧石膏吸音板	
その他 複合サッシュ		未仕上	
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15	天井面積率*****(㎡/延㎡)	
内部開口部 アルミ	5.3	間仕切 RC	
ステンレス		CB	
スチール	1.1	ALC	
軽量スチール	6.7	押出成形セメント板	
シャッター		木軸	
木建	86.9	LGS	38.90
その他 プラスチック		耐火間仕切	44.20
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.18	遮音間仕切	16.90
断熱 発泡ウレタン50	床	その他	
発泡ウレタン40	壁		
発泡ウレタン30	天井		
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.44

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭地業
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)			
根切土量	2.44	m3/建㎡	
埋戻土量	0.38	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡	
地業(土間)	0.00	m3/建㎡	
地業(杭)	0.04	本/延㎡	
地業(ラップル)		m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ピット面積率		㎡/建㎡	
基礎コンクリート	0.55	m3/延㎡	
地下コンクリート		m3/延㎡	
上部コンクリート	0.63	m3/延㎡	
押えコンクリート		m3/建㎡	
基礎型枠	2.80	㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠	4.76	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	64.08	kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋	84.93	kg/延㎡	
圧接	15.54	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)		m3/延㎡	
木材(造作材)		m3/延㎡	

(特記事項)