数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	K190202B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 2 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	保育園
		建築面積	1,563.01 ㎡	構造	W造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,387.07 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 1 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	4.26 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	0.00 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	フラットルーフ24	66.0	床	汚垂タイル	0.2
	瓦棒葺き	42.4		コムチップタイル	2.1
	傾斜分	-41.5		タイルカーペット	6.6
	跳出分	-90.8		長尺シート	8.2
	0	0.0		長尺シート/エポ	5.1
	0	0.0		長尺シート/エポ/抗菌	3.3
	0	0.0		フローリング	68.1
	0	0.0		防塵塗装	5.2
	0	0.0		防塵塗装/基礎天	1.1
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00			
外壁	縦ハゼ葺き	33.3			
	瓦棒葺き	49.7			
	撥水剤塗布	17.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
	0	0.0	壁	掲示クロス	1.1
	0	0.0		ビニールクロス	78.8
	0	0.0		化粧ケイカル	11.7
	0	0.0		化粧ケイカル/R	0.1
	0	0.0		グラスウールボード50	2.1
	0	0.0		キッチンパネル	0.3
	0	0.0		有孔シナ合板	6.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.77		0	0.0
軒天	EP-G塗	100.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.87
	ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	ビニールクロス	3.6
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.13		化粧ケイカル	7.6
外床	コンクリート金鏝	100.0		岩綿吸音板	15.1
	0	0.0		岩綿吸音板/斜	56.8
	0	0.0		化粧PB	6.8
	0	0.0		グラスウールボード50	2.6
	0	0.0		PB9/素地	4.4
	0	0.0		PB9/素地/斜	3.2
				0	0.0
外部開口部	アルミ	10.9		0	0.0
	ステンレス	0.0		0	0.0
	スチール	4.4		0	0.0
	軽量スチール	0.0		0	0.0
	プラスチック	64.6		0	0.0
	シャッター	0.0		0	0.0
	カーテンウォール	20.1			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15			
内部開口部	アルミ	16.1			
	ステンレス	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.91
	スチール	0.9	間仕切	RC	36.21
	軽量スチール	9.2		CB	
	プラスチック	0.0		ALC	
	シャッター	0.0		押出成形セメント板	
	カーテンウォール	0.0		木軸	
	木製建具	55.7		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.13		遮音間仕切	30.48
断熱	0	床		0	
	0	壁		0	
	0	天井			
	0			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	0			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.05

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.14	m3/建㎡
埋戻土量	0.28	m3/建㎡
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.00	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.16	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.00	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	1.59	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	0.00	㎡/延㎡
基礎鉄筋	11.01	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	0.00	kg/延㎡
圧接	0.00	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)