数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	K200421A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 4 月	敷地面積	47,378.92 ㎡	用途	学校		
		建築面積	3,477.34 ㎡	構造	RC造+S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	5,171.61 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 2	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	7.35 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.60 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.05 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	12.55 m		
容積率	%	ボーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	150 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	OR5アスファルト防水	59.3	床	フローリング	31.0
	OR6塗膜防水	2.2		磁器質タイル	0.8
	OR1アスファルト防水	23.4		蹴上 EP-G塗装	0.5
	OR2アスファルト防水	1.8		長尺シート	54.2
	OR3ガルバリウム鋼板	22.2		タイルカーペット	11.5
	0	0.0		塗床	0.3
	0	0.0		防塵塗装	1.5
	0	0.0		UB下 コンクリート金鏝素地	0.1
	0	0.0		PS コンクリート金鏝素地	0.2
	抜勾	0.0		0	0.0
	勾配増分	-300.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.98			
外壁	OW-1ガルバリウム鋼板	35.9			
	OW2ガルバリウム鋼板	52.8			
	OW3ガルバリウム鋼板	0.2		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
	複層塗材E	11.1	壁	木ルーバー	6.1
	0	0.0		EP-G塗装	78.3
	0	0.0		WUC塗装	3.3
	0	0.0		掲示クロス	0.3
	0	0.0		フレキシブルボード素地	0.2
	0	0.0		化粧ケイカル板	6.9
	0	0.0		グラスウールボード	4.5
	0	0.0		PB素地	0.4
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.35		0	0.0
軒天	OC1ガルバリウム鋼板	14.2		0	0.0
	OC2ガルバリウム鋼板	85.8		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0		長尺金属板	0.4
	0	0.0		化粧PB	4.6
				吸音穴あきPB	38.7
				EP-G塗装	13.5
	ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.06		梁 EP-G塗装	3.3
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.08		段裏 EP-G塗装	0.7
外床	コンクリート金鏝	11.3		WUC塗装	35.8
	モルタル	0.6		梁 グラスウールボード	1.3
	コンクリート平板	7.7		グラスウールボード	1.7
	化粧砂利	80.4		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	アルミ	62.7		0	0.0
	ステンレス	0.0		0	0.0
	スチール	1.9		0	0.0
	軽量スチール	0.0		0	0.0
	プラスチック	0.0		0	0.0
	シャッター	0.0			
	カーテンウォール	35.4			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.17			
内部開口部	アルミ	0.5			
	ステンレス	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.99
	スチール	15.7	間仕切	RC	36.21
	軽量スチール	6.7		CB	
	プラスチック	0.0		ALC	
	シャッター	1.9		押出成形セメント板	
	カーテンウォール	0.0		木軸	
	木製建具	75.2		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.16		遮音間仕切	30.48
断熱	FP t50	床		0	
	ウレタン吹付 t50	壁		0	
	〃 t50	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.22

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	2.50 m
	1FL高さ	0.50 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.65	m3/建㎡
埋戻土量	0.55	m3/建㎡
地業(基礎)	0.04	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)	0.02	本/延㎡
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.36	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.33	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.43	m3/延㎡
押えコンクリート	0.02	m3/建㎡
基礎型枠	1.27	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	2.84	㎡/延㎡
基礎鉄筋	55.22	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	86.90	kg/延㎡
圧接	13.71	か所/ton
鉄骨	65.92	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton
耐火被覆	0.00	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.01	m3/延㎡

(特記事項)