

数量歩掛情報表

工事名称	統合小中学校(増築棟)			コード No.	K21110101B	
発注者名				コード No.		
設計者名				コード No.		
積算時期	2021年3月		敷地面積	48,360.00 m ²	用途	学校
			建築面積	1,441.12 m ²	構造	増築(RC造)
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	2,365.71 m ²	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	白糠町	施工延床面積	m ²	軒高	m
用途地域	第一種中高層住居専用地域		地下面積	m ²	平均階高	3.70 m
防火地域			地上面積	m ²	建物周長	300.00 m
日影規制			基準階面積	m ²	外周率	0.13 m ² /延m
建ぺい率	10.35 %		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	8.84 m
容積率	19.10 %		ポーチ面積	m ²		
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率	24.90 室数
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	95 室
道路幅員	18.00 m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人
			吹抜面積	m ²		
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m ²
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車 台
グレード情報				建物情報		
外部		%	内部		%	
屋根	アスファルト防水	89.2	床	磁器タイル	2.6	
	塗膜防水	10.8		コンクリートコテ素地	0.2	
				セルフレベリング素地	3.0	
				モルタル素地	0.6	
				長尺シート	39.6	
				防塵塗装	5.4	
				塗床	0.1	
				フローリング	46.8	
				アジャスター素地	1.6	
				鋼製床素地	0.1	
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		1.07	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.91	
外壁	磁器質タイル	28.9	壁	磁器タイル	1.3	
	吹付タイル	57.5		薄塗モルタル	2.4	
	吹付タイル	7.4		ステンレスパネル	0.3	
	吹付タイル	0.8		EP-G	2.0	
	再生木外壁材	5.4		CL	16.6	
				ビニルクロス	38.3	
				グラフィックシート	0.7	
				化粧シート	2.8	
				マグネットクロス	4.4	
				耐候性塗料塗り	91.6	
外壁面積率 *** (m ² /延m ²)		0.44	壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.40	
軒	スランドレル	8.4	天井	EP-G	0.1	
	耐候性塗料塗り	91.6		岩綿吸音板	61.7	
				化粧シート	4.1	
				化粧PB	15.9	
				ホルダー	7.4	
				化粧ケイカル	1.8	
				PB	0.4	
				化粧ケイカル	1.8	
				PB	0.4	
				耐候性塗料塗り	91.6	
軒面積率 *** (m ² /延m ²)		0.03	天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.92	
外床	アルミ	96.9	間仕切	アルミ	11.5	
	ステンレス	3.1		RC壁	43.49	
	軽量スチール			コンクリートブロック		
	グラスチック			ALC板		
	シャッター			押出成形セメント板		
	カーテンウォール			木軸	56.51	
	木製建具			一般LGS		
	その他			耐火間仕切		
				遮音間仕切		
				その他		
外床面積率 *** (m ² /延m ²)		0.03	間仕切率【RC】(m ² /延m ²)		0.30	
外部開口部	アルミ	11.5	間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		0.39	
	ステンレス	5.1				
	軽量スチール	81.1				
	グラスチック					
	シャッター					
	カーテンウォール					
	木製建具	2.4				
	その他					
外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.13	内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.11	
断熱	FP板 t50	床				
	外断熱工法 t100	壁 天井				

(特記事項)

■工事費				■建築工事費				
	金額 千円	構成比 %	m2単価 円	工種	構成比 %	法延m2単価 円	(地下) 地下m ² 単価	(地上) 地上m ² 単価
■建築工事	568,654	77	240,373	直接仮設	4.0	9,685		
				土工	1.8	4,388		
■設備工事				地業	3.9	9,447		
電気				コンクリート	7.6	18,357		
衛生				型枠	9.2	22,224		
暖冷空調				鉄筋	8.1	19,432		
昇降機				鉄骨	1.6	3,961		
駐車設備				躯体PC				
その他設備				躯体計	32.2	77,809		
■外構等							(外部仕上)	(内部仕上)
屋外施設(附属棟)				既製コンクリート	0.3	1,905,120		
改修				防水	7.6	18,254	16,529	1,724
解体				石				
外構				タイル	0.9	2,090	1,652	437
直接工事費	568,654	77	240,373	木工	3.1	7,496		
				屋根	1.3	3,073		
				金属	4.7	11,256	5,636	5,619
■共通仮設				左官	1.1	2,623	1,050	1,573
(共通仮設)	53,169	7.2	22,475	木製建具	0.1	205		
純工事費	621,823			金属製建具	11.4	27,368		
				ガラス	3.5	8,340		
■現場経費	45,766	6.2	19,345	塗装	0.6	1,355	176	1,178
■一般管理費	71,249	9.6	30,117	内外装	14.3	34,287		
				仕上ユニット	14.9	35,719		
				その他				
工事価格計	738,840	100	312,310	仕上計	63.8	2,057,186		
■設計監理				計	100	240,373		