

数量歩掛情報表

工事名称	こども園			コード No.	K21110105B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2021年6月		敷地面積	214.87 m ²	用途 多目的複合ビル		
			建築面積	128.00 m ²	構造 RC造		
建設地	北海道	札幌市	法延床面積	384.00 m ²	階数 (地下階): (地上階): 3 (PH):		
	区	市町村	施工延床面積	384 m ²	軒高 9.68 m		
用途地域	第2種中高層住居専用		地下面積	m ²	平均階高 3.20 m		
防火地域			地上面積	384 m ²	建物周長 48.20 m		
日影規制			基準階面積	128.00 m ²	外周率 0.13 m ² /延m ²		
建ぺい率	59.57 %		鉄骨階面積	m ²	最高高さ 9.88 m		
容積率	174.56 %		ポーチ面積	2.00 m ²			
容積対象面積	375.09 m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率 12.00 室数		
容積対象外面積	8.91 m ²		バルコニー面積	m ²	室数 32 室		
道路幅員	11.00 m		ドライエリア面積	m ²	収容人数 人		
			吹抜面積	m ²			
工期	自	2021年7月			建物内駐車場面積 m ²		
	至	2022年1月	免震ピット面積	m ²	建物内駐車台数 平面駐車 台		
		6ヶ月	外構対象面積	75.10 m ²	建物内駐車台数 機械駐車 台		
グレード情報				建物情報			
外部		%	内部		%		
屋根	アスファルト防水	93.9	タイル	3.5	形状	陸屋根	
	塗膜防水	6.1	コテ	4.4		平面	別紙
			ビニルシート	39.8		断面	別紙
			タイルカーペット	14.1	基礎	支持方法	
			フローリング	38.1		基礎形式	
						1F 床形式	
						基礎深さ	
						1FL 高さ	
						杭種別	
						杭打工法	
				埋戻し			
				残土処分			
				土工			
外壁	サイディング	25.4	打放	51.4	数量歩掛	数量歩掛	
	湿式外断熱	68.6	シヨリハット	3.0		(土工・躯体)	
	ウレタン塗装	1.2	クロス	44.2		根切土量	1.61 m ³ /延m ²
	根廻り/ウレタン塗装	4.7	キッチンパネル	0.7		埋戻土量	0.49 m ³ /延m ²
			複合板	0.6		地業(基礎)	0.07 m ³ /延m ²
						地業(土間)	0.00 m ³ /延m ²
						地業(杭)	0.05 本/延m ²
						地業(ラッフル)	m ³ /延m ²
	外壁率 *** (m ² /延m ²)	1.21				山止め	0.57 m ² /延m ²
	ウレタン塗装	100.0				切梁	m ² /延m ²
軒					ピット面積率	1.00 m ² /延m ²	
					基礎コンクリート	0.19 m ³ /延m ²	
					地下コンクリート	m ³ /延m ²	
					上部コンクリート	0.49 m ³ /延m ²	
					押えコンクリート	m ³ /延m ²	
					基礎型枠	0.75 m ² /延m ²	
					打放	m ² /延m ²	
					地下型枠	4.44 m ² /延m ²	
					上部型枠	22.91 kg/延m ²	
					基礎鉄筋	kg/延m ²	
天井					地下鉄筋	kg/延m ²	
					上部鉄筋	70.02 kg/延m ²	
					圧接	18.29 箇所/ton	
					鉄骨	kg/架m ²	
					溶接	m/ton	
					鉄骨塗装	m ² /ton	
					耐火被覆	m ² /ton	
					(その他)		
					木材(構造材)	m ³ /延m ²	
					木材(造作材)	m ³ /延m ²	
外部開口部					(特記事項)		
内部開口部							
断熱	FP板 t100		床				
	ウレタン吹付 t40		天井				