

数量歩掛情報表

工事名称	高等学校			コード No.	K2206107B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2021年3月		敷地面積	25,064.58 m ²	用途	学校	
建設地	都道府県	岩手県	建築面積	1,676.29 m ²	構造	RC造	
用途地域	区市町村	北上市	法延床面積	5,017.32 m ²	階数	(地下階): (地上階): 4 (PH):	
防火地域	第1種住居地域		施工延床面積	m ²	軒高	m	
日影規制	準防火地域		地下面積	m ²	平均階高	3.70 m	
建ぺい率	角地適用可能 %		地上面積	m ²	建物周長	m	
容積率	%		基準階面積	m ²	外周率	m/延m ²	
容積対象面積	m ²		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	18.48 m	
容積対象外面積	m ²		ポーチ面積	m ²	一室面積率	73.78 室数	
道路幅員	12.00 m		ピロティ面積	265.66 m ²	室数	68 室	
			バルコニー面積	m ²	収容人数	人	
			ドライエリア面積	m ²			
			吹抜面積	18.74 m ²			
工期	自	年 月			建物内駐車台数	平面駐車	
	至	年 月			建物内駐車台数	機械駐車	
	ヶ月						
グレード情報				建物情報			
外部		%	内部		%		
屋根	シート防水	79.2	タイル	0.39	形態	屋根形状	陸屋根
	塗膜防水	20.8	靴拭マット	0.59		平面形態	別紙
			コテ	0.3		断面形態	別紙
			モルタル	0.5	基礎	支持方法	杭基礎
			ビニルシート	8.34		基礎形式	独立基礎
			タイルカーペット	10.5		1F 床形式	RCスラブ
			フローリング	79.21		基礎深さ	1.45 m
			防塵	0.2		1FL 高さ	GL+0.6 m
						杭種別	筋付PHC
						杭打工法	大臣認定工法
				埋戻し		搬入土	
				残土処分		構内敷均し	
				土山止工法		簡易山留(崖打込+ベニヤ)	
外壁	吹付タイル	63.5	EP	2.3	数量歩掛	(土工・躯体)	
	疎水剤	36.5	AEP	18.5		根切土量	1.01 m ³ /延m ²
						埋戻土量	0.53 m ³ /延m ²
						地業(基礎)	m ³ /延m ²
						地業(土間)	m ³ /延m ²
						地業(杭)	本/延m ²
						地業(ラップル)	m ³ /延m ²
						山止め	m ³ /延m ²
						切梁	m ³ /延m ²
						ピット面積率	m ² /延m ²
軒	外壁率 *** (m ² /延m ²)	0.58	シロコEP	5.2	基礎コンクリート	0.19 m ³ /延m ²	
	ウレタン塗装	2.8			地下コンクリート	m ³ /延m ²	
	疎水剤	67.9			上部コンクリート	0.59 m ³ /延m ²	
	木毛セメント板	29.3			押えコンクリート	m ³ /延m ²	
					壁面積率**** (m ² /延m ²)	1.08	
					基礎型枠	0.44 m ² /延m ²	
					ルーパー	28.5	
					地下型枠	m ² /延m ²	
					打放	0.5	
					上部型枠	3.17 m ² /延m ²	
外床	ピロティ面積率 **** (m ² /延m ²)	0.01	EP	53.4	基礎鉄筋	35.36 kg/延m ²	
	軒天率 **** (m ² /延m ²)	0.17	AEP	4.8	地下鉄筋	kg/延m ²	
	タイル	85.7			上部鉄筋	135.75 kg/延m ²	
	刷毛引き	14.3			圧接	11.12 箇所/ton	
					鉄骨	kg/架m ²	
					溶接	m/ton	
					鉄骨塗装	m ² /ton	
					GWホード	0.2	
					耐火被覆	m ² /ton	
					木毛板	3.2	
外部開口部	アルミ	84.3	天井面積率***** (m ² /延m ²)	0.84	(その他)		
	ステンレス	1.3			木材(構造材)	m ³ /延m ²	
	スチール	10.6			木材(造作材)	m ³ /延m ²	
	軽量スチール	0.7					
	プラスチック	26.6					
	シャッター	14.7					
	カーテンウォール						
	木製建具	60.8					
	その他						
内部開口部	外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.18	RC壁	52.13	(特記事項)		
	アルミ	1.3	コンクリートブロック				
	ステンレス	10.6	ALC板				
	スチール	0.7	押出成形セメント板				
	軽量スチール	26.6	木軸				
	プラスチック	14.7	一般LGS	7.70			
	シャッター	60.8	耐火間仕切	23.02			
	カーテンウォール		遮音間仕切	17.15			
	木製建具		その他				
	その他						
断熱	内部開口率***** (m ² /延m ²)	0.18	間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.20			
	ウレタン吹付 t30	床	間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.18			
	FP板 t30	壁					