数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	R070305C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	ｽﾎﾟｰﾂ施設		
		建築面積	1,496.00 ㎡	構造	SRC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,104.00 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 2	(PH)： 2
	区市町村 札幌市	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		4.40	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		300.00	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.10	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		10.00	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		68.04	㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ﾊｲﾀﾌﾙｰﾌ	99.6	床	ﾌﾟｰﾙﾀｲﾙ	12.4
	折版	0.4		50角ﾀｲﾙ	23.6
				ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ(UB)	0.2
				ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ素地	6.5
				ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	7.7
				長尺ｼｰﾄ	42.9
				ｶｰﾍﾟｯﾄ	1.5
				防塵塗装	5.3
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.97			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	5.4			
	ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ吹付	15.9			
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	2.4		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.98
	ｾﾒﾝﾄ板	76.3	壁	ﾀｲﾙ	17.3
				鏡(遮音面)	3.6
				吹付ﾀｲﾙ	12.7
				ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ塗装	4.8
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	7.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(遮音)	4.8
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	36.6
				ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ(遮音)	1.5
				ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ	11.3
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.30			
軒天	塗装仕上	100.0			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.28
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02	天井	VP	4.2
外床				化粧PB	38.2
				岩綿吸音板(ﾌﾟｰﾙ)	28.1
				岩綿吸音板	16.1
				ﾊﾞｽﾘﾌﾟ	6.9
				ｻｳﾅ天井	0.8
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	5.6
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	97.4			
	ステンレス				
	スチール	2.6			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.07		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.98
内部開口部	アルミ	48.0	間仕切	RC	3.2
	ステンレス	7.0		CB	31.4
	スチール	40.9		ALC	18.7
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	34.3
	木建	4.1		耐火間仕切	12.49
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.04		遮音間仕切	
断熱	FP板t50	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝt50	壁			
	屋上断熱防水	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.02
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.74

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	3.67	m3/建㎡
埋戻土量	0.68	m3/建㎡
地業(基礎)	0.99	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め	0.28	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.37	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.06	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.12	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.51	m3/建㎡
基礎型枠	1.22	㎡/延㎡
地下型枠	0.34	㎡/延㎡
上部型枠	0.85	㎡/延㎡
基礎鉄筋	39.65	kg/延㎡
地下鉄筋	7.96	kg/延㎡
上部鉄筋	14.92	kg/延㎡
圧接	8.66	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)