数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	R070414C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	27,898.14 ㎡	用途	遊戯施設
		建築面積	1,830.14 ㎡	構造	S
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,798.59 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 1 (PH)：
	区市町村 北見市	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	7.29 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.10 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.00 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	55.42 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ステンレス防水	100.0	床	御影石	2.9
				セラミックタイル	29.3
				磁器質タイル	0.1
				デザインタイル	7.0
				タイルカーペット	5.3
				ビニル床シート	0.4
				Pタイル	2.5
				塩ビタイル	37.7
				エポキシ樹脂塗床	8.6
				防塵塗床	4.4
				靴拭きマット	1.7
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.96			
外壁	ガルバリウム鋼板	82.0			
	アルミパネル	6.8			
	御影石	4.1		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.95
	磁器質タイル	5.2	壁	大理石(ボード面)	0.7
	二丁掛タイル	0.7		磁器質タイル(ボード面)	0.5
	カルチャードブリック	0.7		二丁掛タイル(ボード面)	0.9
	アクリルアンドンパネル	0.5		デザインタイル(ボード面)	11.1
				コンパネ(ボード面)	3.3
				アルミパネル(ボード面)	1.4
				ステンレスパネル(ボード面)	0.3
				装飾ガラス(ボード面)	5.6
				AEP塗(ボード面)	15.1
				ビニールクロス(ボード面)	39.0
				化粧石綿セメント板(ボード面)	3.2
				石綿セメント板(ボード面)	1.5
	抜坪			石膏ボード(素地)	9.3
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.79		耐水石膏ボード(素地)	0.8
軒天	アルミモールディング	100.0		ダイノックシート(ボード面)	1.1
				SSウォール(ボード面)	0.6
	アクリルアンドンパネル	0.5		VCウォール(ボード面)	1.0
				防火壁表し	4.6
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.33
	ピロティ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	アルミモールディング	0.6
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		ビニールクロス(ボード面)	34.9
外床	御影石	68.8		石膏ボード(素地)	1.5
	磁器質タイル	42.0		石綿セメント板(ボード面)	0.6
	コンクリート刷毛引	107.1		化粧石綿セメント板	1.2
				AEP塗(発泡ウレタン面)	61.1
	ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.12			
外部開口部	アルミ	90.8			
	ステンレス	2.1			
	スチール	6.0			
	軽量スチール				
	シャッター	1.2			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.17		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	アルミ	55.3	間仕切	RC	
	ステンレス	0.6		CB	
	スチール	12.8		ALC	
	軽量スチール			押出成形セメント板	
	シャッター	19.4		木軸	
	カーテンウォール			LGS	41.9
	木建	11.9		耐火間仕切	58.05
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.09		遮音間仕切	
断熱	FP板 t30	床			
	発泡ウレタン t40	壁			
	発泡ウレタン t40	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.95

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)