数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	R100301A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 3 月	敷地面積	20,862.12 ㎡	用途	体育館		
		建築面積	6,224.41 ㎡	構造	RC造一部S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	7,435.02 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：		
	区市町村 伊達市	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.50 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	630.44 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.08 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	17.50 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	71.49 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	104 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	2,605.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	①ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	11.6	床	磁器質ﾀｲﾙ	1.8
	①シート防水	25.0		ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	32.1
	②ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	10.2		ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	12.5
	②シート防水	25.0		防塵塗床	22.1
	③ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	1.3		塗床	7.3
	③ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	3.2		ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	23.6
	③シート防水	11.3		ﾅｲﾛﾝ繊維露出ｺﾞﾑ床ﾀｲﾙ	0.1
	③カラー鉄板葺	0.6		ｶｰﾍﾟｯﾄ	0.3
	③シート防水	6.0			
	③シート防水	5.8		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	0.2
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	0.1
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.98			
外壁	①ﾎﾟｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	12.9			
	①撥水材吹付	48.2			
	②ﾎﾟｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	4.9		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.94
	②撥水材吹付	31.8	壁	打放補修(仕上)	24.1
	③ﾎﾟｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	2.3		ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	1.5
				WEP塗(ﾓﾙﾀﾙ面)	2.0
				特殊左官仕上	2.3
				複合板	1.2
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	5.1
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	8.9
				UC塗(合板面)	25.4
				UC塗(集成材面)	1.7
				着色有孔ｹｲｶﾙ板	8.5
				WEP塗(打放面)	2.9
				WEP塗(PB面)	9.3
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.27		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	4.0
軒天	①ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	0.3			
	②ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	0.3		UCL塗(合板面)	1.3
	③ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	2.2		積層複合材(ﾓﾙﾀﾙ面)	1.5
	③AE塗	1.2		吹付ﾀｲﾙ(打放面)	0.4
	③ｽﾃﾝﾚｽ	1.8			
	③AE塗	47.2			
	③ｽﾃﾝﾚｽ	2.1			
	③AE塗	44.7		壁面積率***** (㎡/延㎡)	12,717.39
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	WEP塗(PB面)	3.5
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.10		WEP塗(ｹｲｶﾙ面)	1.1
外床	①磁器質ﾀｲﾙ	1.4		UC塗(合板面)	2.7
	①表面強化剤	2.9		岩綿吸音板(A)	5.9
	②磁器質ﾀｲﾙ	1.9		岩綿吸音板(B)	0.9
	③磁器質ﾀｲﾙ	31.5		岩綿吸音板(C)	13.2
	③表面硬化剤	1.6		打放補修(仕上)	10.0
	③磁器質ﾀｲﾙ	60.7		複合板(素地)	8.7
				ｱﾙﾐ樹脂複合板	0.7
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.8
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	4.0
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.08		ｸﾞﾗｽｳｰﾙ形成板	9.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	18.0		硬質ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	38.9
	ｽﾃﾝﾚｽ	2.8		吹付ﾀｲﾙ(打面)	0.2
	ｽﾁｰﾙ	3.4			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			ﾌﾟｰﾙ用耐湿ﾛｯｸｳｰﾙ板張	0.5
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	75.7			
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.34		天井面積率****** (㎡/延㎡)	1.07
内部開口部	ｱﾙﾐ	3.2	間仕切	RC	75.05
	ｽﾃﾝﾚｽ	5.7		CB	1.86
	ｽﾁｰﾙ	23.7		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	17.3		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	9.58
	その他			耐火間仕切	5.07
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	8.44
断熱	FP板t40	床			
	FP板t50	壁			
	硬質ｲｿｼｱﾇﾚｰﾄﾎﾞｰﾄﾞt50	天井			
				間仕切率［RC］(㎡/延㎡)	0.33
				間仕切率［その他］(㎡/延㎡)	0.11

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	2.45	m3/建㎡
埋戻土量	0.66	m3/建㎡
地業(基礎)	0.04	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)	0.02	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.01	m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.36	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.46	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.43	m3/建㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/建㎡
基礎型枠	1.30	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	2.80	㎡/延㎡
基礎鉄筋	69.10	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	54.32	kg/延㎡
圧接	9.98	か所/ton
鉄骨	76.85	kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)