# 数　量　歩　掛　情　報　表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | R170413A |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2017 年 4 月 | 敷地面積 | 7,996.99 ㎡ | 用途 | プール |
| | | 建築面積 | 602.62 ㎡ | 構造 | S+W造 |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 571.12 ㎡ | 階数 | (地下階): (地上階): 1 (PH): |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | m |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | m |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | m |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | m/延㎡ |
| 建ぺい率 | 0.08 % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | m |
| 容積率 | 0.07 % | ポーチ面積 | ㎡ | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | ㎡ | 一室面積率 | 室数 |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | 室数 | 室 |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | 人 |
| | | 吹抜面積 | ㎡ | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 台 |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 台 |

## グレード情報

| | 外部 | % | 内部 | % |
|---|---|---|---|---|
| 屋根 | GL鋼板蟻掛け | 22.8 | 長尺シート | 57.8 |
| | | | コンクリート鏝 | 2.9 |
| | ポリカボネート | 77.2 | | |
| | | | モルタル・モルタル刷毛引き | 0.7 |
| | | | サンドクッション | 38.6 |
| | 屋根面積率 ***(㎡/建㎡) | 1.14 | | |
| 外壁 | GL鋼板蟻掛け | 2.4 | | |
| | | | 床面積率*****(㎡/延㎡) | 0.93 |
| | 窯業系サイディング | 26.4 | | |
| | ポリカボネート | 3.6 | | |
| | ノロ引き | 20.0 | | |
| | 角波鋼板 | 47.6 | | |
| | | | EP-G | 17.2 |
| | | | 耐水合板 | 5.7 |
| | 外壁率 ***(㎡/延㎡) | 1.03 | フレキ・ケイカル板 | 77.1 |
| 軒天 | WUP塗+フレキ | 100.0 | | |
| | | | 壁面積率*****(㎡/延㎡) | 0.95 |
| | ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡) | 0.06 | | |
| | 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.08 | | |
| 外床 | モルタル刷毛引き | 100.0 | 化粧PB | 79.3 |
| | | | EP-G | 5.3 |
| | | | フレキシブルボード | 15.4 |
| | ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡) | 0.06 | | |
| 外部開口部 | アルミ | 100.0 | 未仕上 | |
| | ステンレス | | | |
| | スチール | | | |
| | プラスチック | | | |
| | シャッター | | | |
| | カーテンウォール | | | |
| | 木建 | | | |
| | その他 | | | |
| | 外部開口率****(㎡/延㎡) | 0.05 | 天井面積率*****(㎡/延㎡) | 0.95 |
| 内部開口部 | アルミ | 100.0 | RC | |
| | ステンレス | | CB | |
| | スチール | | ALC | |
| | 軽量スチール | | 押出成形セメント板 | |
| | シャッター | | 木軸 | |
| | 木建 | | LGS | |
| | その他 | | 耐火間仕切 | |
| | 内部開口率*****(㎡/延㎡) | 0.04 | 遮音間仕切 | |
| 断熱 | | 床 | | |
| | | 壁 | | |
| | | 天井 | | |
| | | | 間仕切率【RC】(㎡/延㎡) | |
| | | | 間仕切率【その他】(㎡/延㎡) | |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | 切妻 |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | 直接基礎 |
| | 基礎形式 | 布基礎 |
| | 1F床形式 | |
| | 基礎深さ | 1.50 m |
| | 1FL高さ | m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | 根切土 |
| | 残土処分 | 場外搬出 |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| | | |
|---|---|---|
| (土工・躯体) | | |
| 根切土量 | 1.64 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | 0.49 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | 0.17 | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | 0.01 | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | | 本/延㎡ |
| 地業(ラップル) | | m3/建㎡ |
| 山止め | | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | | ㎡/建㎡ |
| ピット面積率 | 0.46 | ㎡/建㎡ |
| 基礎コンクリート | 0.46 | m3/延㎡ |
| 地下コンクリート | | m3/延㎡ |
| 上部コンクリート | | m3/延㎡ |
| 押えコンクリート | | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | 2.99 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | 41.67 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 圧接 | | か所/ton |
| 鉄骨 | | kg/架㎡ |
| 溶接 | | m/ton |
| 鉄骨塗装 | | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | | ㎡/ton |
| (その他) | | |
| 木材(構造材) | 0.00 | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | 0.000 | m3/延㎡ |

(特記事項)