数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	R190723A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 7 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	カーリング場
		建築面積	1,763.00 ㎡	構造	RC+S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,750.00 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 1 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	4.00 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.11 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	1,072.00 ㎡	最高高さ	8.40 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	0 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 シート防水	99.2	床 磁器T	0.8
塗膜防水	0.8	ｺﾝｺﾃ 素地	2.1
0	0.0	打放補修	0.2
0	0.0	VT	10.5
0	0.0	VS	2.5
0	0.0	TC	32.2
0	0.0	塗床	51.6
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
抜坪	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.01		
外壁 装飾仕上塗材	91.3		
塗布防水	8.7		
0	0.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
0	0.0	壁 EP PB	62.2
0	0.0	EP 耐火	6.4
0	0.0	EP 打放	0.4
0	0.0	化粧ｹｲｶﾙ	11.4
0	0.0	ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ	7.8
0	0.0	PB 素地	5.0
0	0.0	ﾙｰﾊﾞｰ	5.8
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.92	0	0.0
軒天 ﾒｯｷ鋼板足場板	85.6	0	0.0
装飾仕上塗材	14.4	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.62
ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01	天井 EP	17.5
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.01	岩綿+PB	18.4
外床 表面強化材	100.0	化粧PB	2.9
0	0.0	ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ	9.9
0	0.0	GW	31.7
0	0.0	ﾒｯｷ合板足場	19.4
0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
外部開口部 ｱﾙﾐ	85.2	0	0.0
ｽﾃﾝﾚｽ	0.0	0	0.0
ｽﾁｰﾙ	14.8	0	0.0
軽量ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	0	0.0
ｼｬｯﾀｰ	0.0	0	0.0
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		
木製建具	0.0		
その他	0.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.06		
内部開口部 ｱﾙﾐ	16.6		
ｽﾃﾝﾚｽ	0.0	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.98
ｽﾁｰﾙ	51.4	間仕切 RC	36.21
軽量ｽﾁｰﾙ	25.7	CB	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	6.2	ALC	
ｼｬｯﾀｰ	0.0	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0	木軸	
木製建具	0.0	LGS	33.30
その他	0.0	耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.09	遮音間仕切	30.48
断熱 FP板 t30	床	0	
発泡ｳﾚﾀﾝ t60	壁	0	
発泡ｳﾚﾀﾝ t30	天井		
0		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
0		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.93

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	3.03 m
	1FL高さ	0.10 m
	杭種別	JP-NPRC8
	杭打工法	Hyper-MEGA工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	3.57	m3/建㎡
埋戻土量	0.49	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.06	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.67	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.74	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.42	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	2.66	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	3.10	㎡/延㎡
基礎鉄筋	100.85	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	61.22	kg/延㎡
圧接	12.22	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)