数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称	学校体育館	コードNo.	R21121012B
発注者名	仙台市	コードNo.	
設計者名		コードNo.	

積算時期	2021 年 11 月	敷地面積	26,042.52 ㎡	用途	学校		
		建築面積	1,134.04 ㎡	構造	SRC+S造		
建設地	都道府県 宮城県	法延床面積	1,913.56 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 3	(PH):
	区市町村 仙台市	施工延床面積	1,913.56 ㎡	軒高	14.34 m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	5.90 m		
防火地域		地上面積	1,913.56 ㎡	建物周長	301.60 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.16 m/延㎡		
建ぺい率	4.35 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	14.60 m		
容積率	7.35 %	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	1,913.56 ㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	47.84 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	40 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根		タイル	0.4
アスファルト防水	25.2		
立ハゼ葺	73.2	ビニルシート	82.7
塗膜防水	1.7	フローリング	9.2
		防塵	7.7
		床	
抜坪			
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.98		
外壁			
撥水剤塗布	100.0		
		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.82
		タイル	7.3
		DP	3.8
		EP-G	34.7
		シナ合板	42.6
		化粧ケイカル	6.3
		PB	0.8
		GWボード	2.4
		打放	2.2
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.54		
軒天			
EP-G	79.2		
EP-G	20.8		
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.31
		DP	10.3
		EP-G	2.5
		結露防止塗装	33.9
		化粧ケイカル	1.2
		化粧PB	4.8
		岩綿吸音板	15.3
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.07		
軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.28		
		軽量天井	9.6
外床 ウッドデッキ	100.0		
		GWボード	8.5
		打放	0.2
		梁DP	6.9
		梁GWボード	6.9
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.07		
外部開口部 アルミ	95.3		
ステンレス			
スチール	4.7	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.99
軽量スチール		RC壁	
プラスチック		コンクリートブロック	
シャッター		ALC板	
カーテンウォール		押出成形セメント板	
木製建具		木軸	
その他		一般LGS	64.56
		耐火間仕切	35.44
		遮音間仕切	
		その他	
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.20	間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.40
内部開口部 アルミ	26.7		
ステンレス			
スチール	37.0		
軽量スチール	10.1		
プラスチック			
シャッター			
カーテンウォール			
木製建具	26.2		
その他			
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.11		
断熱	床		
ウレタン吹付 t40	壁		
ウレタン吹付 t20	天井		

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	別紙
	断面形態	別紙
基礎	支持方法	ﾗｯﾌﾟﾙ基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	GL-2.01 m
	1FL高さ	GL+0.34 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土+搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)			
根切土量	3.05	m3/建㎡	
埋戻土量	1.37	m3/建㎡	
地業(基礎)		m3/建㎡	
地業(土間)		m3/建㎡	
地業(杭)		本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.46	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.44	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡	
基礎型枠	1.27	㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠	2.77	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	58.11	kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋	63.16	kg/延㎡	
圧接	11.43	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)