数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	S070516C-1
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	㎡	用途	店舗		
		建築面積	1,042.00 ㎡	構造	S		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	992.00 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 1 (PH)：		
	区市町村 札幌市	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	126.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.13 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	4.91 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	80.50 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｼｰﾄ防水+ﾃﾞｯｷ	98.9	床		
	折版	1.1		VS､VT	99.4
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.06		靴拭きﾏｯﾄ	0.6
外壁	角波鋼板	71.3		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.97
	ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	11.2	壁	陶器質ﾀｲﾙ	5.8
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	10.3		Vｸﾛｽ	68.8
	AEP塗	7.2		ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	0.2
	抜坪			PB素地	25.2
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.84		壁面積率***** (㎡/延㎡)	0.75
軒天	AEP+FGﾎﾞｰﾄﾞ	100.0	天井	化粧PB	91.3
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			PB素地	8.7
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.10		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.97
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	19.0			
	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ	78.7			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.10			
外部開口部	アルミ	87.0			
	軽量スチール				
	スチール	1.8			
	プラスチック				
	シャッター	11.2			
	スライディング				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.10			
内部開口部	アルミ	58.6	間仕切	RC	
	軽量スチール	4.6		CB	
	スチール			ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	スライディング	4.6		LGS	100.0
	木建	32.1		耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.05		遮音間仕切	
断熱		床			
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	壁			
		天井			
				間仕切率[RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率[その他] (㎡/延㎡)	0.22

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	0.66	m3/建㎡
埋戻土量	0.24	m3/建㎡
地業(基礎)	0.04	m3/建㎡
地業(土間)	0.13	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.14	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.64	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	1.29	㎡/延㎡
基礎鉄筋	61.49	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	0.71	kg/延㎡
圧接	3.50	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)