# 数量歩掛情報表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | S080719A |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2008 年 月 | 敷地面積 | 2,729.81 ㎡ | 用途 | 飲食店 |
| | | 建築面積 | 369.18 ㎡ | 構造 | W(大断面) |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 299.16 ㎡ | 階数 | (地下階)： (地上階)： 2 (PH)： |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | m |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | m |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | m |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | m/延㎡ |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | 6.54 m |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | ㎡ | 一室面積率 | 19.21 ㎡/室数 |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | 室数 | 室 |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | 人 |
| | | 吹抜面積 | ㎡ | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 台 |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 台 |

## グレード情報

| | 外部 | % | | 内部 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | 屋根 ｶﾞﾙﾊﾞ横葺き | 100.0 | 床 | 靴拭きﾏｯﾄ | 6.8 |
| | | | | 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄt2 | 2.8 |
| | | | | 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄt2 (ｴﾎﾟｷｼ接着) | 21.6 |
| | | | | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞt30 | 16.1 |
| | | | | ﾗﾜﾝ合板 | 17.3 |
| | | | | 塗装床WSV (踏面) | 1.0 |
| | | | | ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ | 0.3 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上) | 34.0 |
| | 屋根面積率 *** (㎡/建㎡) | 1.27 | | | |
| 外壁 | 羽目板 | 100.0 | | | |
| | | | | 床面積率***** (㎡/延㎡) | 0.96 |
| | | | 壁 | 内装薄塗材E吹付(PB面) | 49.8 |
| | | | | WUP塗(腰板面) | 14.6 |
| | | | | 化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(PB面) | 11.1 |
| | | | | 化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(合板面) | 1.9 |
| | 抜坪 | | | | |
| | 外壁率 *** (㎡/延㎡) | 0.72 | | | |
| 軒天 | 板貼り | 100.0 | | | |
| | | | | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)t12.5 | 20.7 |
| | | | | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(素地) t6 | 1.9 |
| | ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡) | | | | |
| | 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.40 | | 壁面積率***** (㎡/延㎡) | 1.43 |
| 外床 | ﾃﾗｽ板貼り | 118.0 | 天井 | WAP塗(ｹｲｶﾙ面) | 42.2 |
| | | | | AEP塗(木毛ｾﾒﾝﾄ面) | 36.9 |
| | | | | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地) | 1.1 |
| | ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡) | | | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5(素地)斜め直貼 | 19.4 |
| 外部開口部 | アルミ | 2.3 | | | |
| | 木製ｻｯｼ | 67.9 | | | |
| | 木製建具 | 29.8 | | | |
| | | | | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt6 | 0.4 |
| | 外部開口率**** (㎡/延㎡) | 0.37 | | 天井面積率****** (㎡/延㎡) | 1.00 |
| 内部開口部 | アルミ | | 間仕切 | | |
| | 木製ｻｯｼ | | | | |
| | 木製建具 | 100.0 | | | |
| | 内部開口率***** (㎡/延㎡) | 0.06 | | | |
| 断熱 | | 床 | | | |
| | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 壁 | | | |
| | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 天井 | | | |
| | | | | 間仕切率 [RC] (㎡/延㎡) | |
| | | | | 間仕切率 [その他] (㎡/延㎡) | |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | |
| | 基礎形式 | |
| | 1F床形式 | |
| | 基礎深さ | m |
| | 1FL高さ | m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | |
| | 残土処分 | |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| (土工・躯体) | | |
|---|---|---|
| 根切土量 | 1.16 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | 0.58 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | 0.15 | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | | 本/延㎡ |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | | m3/建㎡ |
| 山止め | | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | | ㎡/建㎡ |
| ﾋﾟｯﾄ面積率 | | ㎡/建㎡ |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.36 | m3/延㎡ |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3/延㎡ |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3/延㎡ |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | 2.05 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | 25.40 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 圧接 | | か所/ton |
| 鉄骨 | | kg/架㎡ |
| 溶接 | | m/ton |
| 鉄骨塗装 | | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | | ㎡/ton |
| (その他) | | |
| 木材(構造材) | 0.17 | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | 0.05 | m3/延㎡ |

(特記事項)