数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	S080811A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	2,729.81 ㎡	用途	飲食店
		建築面積	319.14 ㎡	構造	W
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	237.86 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 1 (PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	66.40 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.28 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	6.61 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	20.77 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	カラー鉄板	100.0	床	階段床	1.2
				ﾗﾜﾝ合板	11.2
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	16.8
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押	43.5
				長尺ｼｰﾄ	27.3
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.28			
外壁	松羽目板	89.5			
	ﾓﾙﾀﾙ	10.5		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
			壁	内装塗材(PB面)	66.1
				ﾌﾚｷ	1.6
				化粧ﾌﾚｷ(PB面)	15.8
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	16.5
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.03			
軒天	ﾃﾗｽ木塗装	100.0			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.60
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	1.34	天井	WAP(ｹｲｶﾙ面)	42.5
外床	ﾃﾗｽ木張り	101.0		AEP(木毛板面)	41.9
				ﾌﾚｷ	0.3
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	15.3
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.42			
外部開口部	アルミ	9.0			
	プラスチック	52.9			
	木製ｻｯｼ	38.2			
	木製建具				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.23		天井面積率****** (㎡/延㎡)	1.01
内部開口部	アルミ	21.0	間仕切	RC	
				CB	
				ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
				木軸	100.0
	木製建具	36.5		LGS	
	木製ｻｯｼ	42.5		耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.15		遮音間仕切	
断熱	FP板	床			
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	壁			
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.81

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	1.16	m3/建㎡
埋戻土量	0.60	m3/建㎡
地業(基礎)	0.17	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.40	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	2.22	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋	21.86	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

〔特記事項〕