数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	S090611C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	1,524.65 ㎡	用途	店舗
		建築面積	8,066.31 ㎡	構造	S
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	12,576.76 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 3 (PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.93 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	769.30 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.06 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	15.90 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	277.96 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	0.6	床	塗膜防水	0.6
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装+ｱｽ防水	71.7		磁器質ﾀｲﾙ	0.2
	ﾀｲﾙ+ｱｽ防水	0.4		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.3
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	19.4		ﾓﾙﾀﾙ(別途ﾀｲﾙ下)	0.3
	ｼｰﾄ防水+ﾃﾞｯｷ	4.2		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(別途貼物下)	92.4
	塗膜防水	3.7		ﾓﾙﾀﾙ(別途貼物下)	0.9
	金属屋根	0.1		ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	0.0
				塗床	2.9
				防塵塗床	2.4
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.98			
外壁	断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ	84.1			
	吹付ﾀｲﾙ	15.9			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.97
			壁	塗膜防水(打放面)	0.7
				陶器質ﾀｲﾙ(PB面)	1.6
				陶器質ﾀｲﾙ(耐火面)	0.1
				打放補修(仕上)	1.0
				EP塗(ｹｲｶﾙ面)	0.2
				EP塗(PB面)	26.6
				EP塗(耐火面)	20.0
				VP塗(ｹｲｶﾙ面)	0.3
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	17.1
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火面)	13.5
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	11.5
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	7.5
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.38			
軒天	VP塗	100.0			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	0.59
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	AEP塗(ﾌﾚｷ面)	0.4
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.04		VP塗(ﾌﾚｷ面)	0.3
外床	磁器質ﾀｲﾙ	93.3		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	68.8
	靴拭ﾏｯﾄ	6.7		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.6
				天井ｲﾝｻｰﾄ (1Fﾃﾅﾝﾄ)	29.9
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	アルミ	56.8			
	ステンレス				
	スチール	35.8			
	軽量スチール				
	シャッター	7.4			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.03		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.97
内部開口部	アルミ	11.0	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	3.4
	スチール	4.7		ALC	15.0
	軽量スチール	1.4		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	81.6		木軸	
	その他	1.4		LGS	18.0
	木建			耐火間仕切	63.6
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.07		遮音間仕切	
断熱	FP板 t25	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t25	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t25,30	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.20

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.85	m3/建㎡
埋戻土量	0.29	m3/建㎡
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.11	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.13	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/建㎡
基礎型枠	0.40	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	1.10	㎡/延㎡
基礎鉄筋	29.04	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	13.83	kg/延㎡
圧接	4.71	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)