数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	S100201A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 1 月	敷地面積	㎡	用途	複合施設		
		建築面積	2,722.07 ㎡	構造	W造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,635.06 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 2	(PH)：
	区市町村 広島市	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			3.75 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			851.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			0.32 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			32.13 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			82 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ﾊｲﾀﾌﾙｰﾌ	34.3	床	直売施設	27.1
	瓦葺	15.7		渡り廊下	0.3
	折版	22.0		加工体験施設①	16.7
	ｽﾃﾝﾚｽ防水	19.3		集会研修施設	9.3
	ﾃﾝﾄ膜	8.7		ﾚｽﾄﾗﾝ	32.7
				物見塔	
				加工体験施設②	4.2
				倉庫棟	5.8
				休憩施設兼トイレ①	1.5
				休憩施設兼トイレ②	1.5
				ﾎﾟﾝﾌﾟ室	0.4
				循環ﾎﾟﾝﾌﾟ室	0.6
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.08			
外壁	撥水材吹付	6.6			
	羽目板	74.6			
	防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	15.3		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.94
	打放補修(仕上)	3.5	壁	直売施設	29.5
				渡り廊下	0.6
				加工体験施設①	19.9
				集会研修施設	6.3
				ﾚｽﾄﾗﾝ	28.6
				物見塔	
				加工体験施設②	4.7
				倉庫棟	5.5
				休憩施設兼トイレ①	2.4
				休憩施設兼トイレ②	2.4
				ﾎﾟﾝﾌﾟ室	0.0
				循環ﾎﾟﾝﾌﾟ室	0.0
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.65			
軒天	WEP塗	82.3			
	合板	17.7			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.52
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	直売施設	17.7
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.09		渡り廊下	0.4
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	85.3		加工体験施設①	22.2
	塗床	8.3		集会研修施設	3.9
	ﾚﾝｶﾞ	6.4		ﾚｽﾄﾗﾝ	46.8
				物見塔	
				加工体験施設②	5.0
				倉庫棟	1.8
				休憩施設兼トイレ①	1.1
				休憩施設兼トイレ②	1.1
				ﾎﾟﾝﾌﾟ室	
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.19		循環ﾎﾟﾝﾌﾟ室	
外部開口部	ｱﾙﾐ	83.9			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	7.2			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	5.8			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建	3.0			
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.19		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	ｱﾙﾐ	49.8	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	5.0		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	7.8		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	100.00
	木建			LGS	
	その他	37.4		耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.07		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.61

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.04	m3/建㎡
埋戻土量	0.63	m3/建㎡
地業(基礎)	0.11	m3/建㎡
地業(土間)	0.05	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.29	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.61	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.03	m3/建㎡
基礎型枠	2.32	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.01	㎡/延㎡
基礎鉄筋	66.66	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	0.13	kg/延㎡
圧接	9.13	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)