数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	S110202B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2011 年 2 月	敷地面積	1,333.89 ㎡	用途	商業店舗		
		建築面積	1,098.59 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 広島県	法延床面積	11,898.57 ㎡	階数	(地下階): 1 (地上階): 11 (PH): 1		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.99 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1437.91 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.12 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	51.50 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	103.47 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	115 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	9.7	床	磁器質ﾀｲﾙ	0.3
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護断熱防水	80.5		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	2.0
	ｼｰﾄ防水	2.3		ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	88.7
	折版	0.8		ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	2.5
	基礎天端分	3.8		防塵塗床	0.4
	外部階段	2.9		塗床	6.0
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.95		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
外壁	押出成型ｾﾒﾝﾄ版	33.0	壁	陶器質ﾀｲﾙ(PB面)	8.5
	打放補修(仕上)	0.6		陶器質ﾀｲﾙ(耐火面)	3.6
	吹付ﾀｲﾙ	66.4		打放補修(仕上)	2.5
				NAD(打放面)	1.1
				NAD(ALC･押出面)	4.6
				無機質壁紙(打放面)	0.0
				無機質壁紙(PB面)	56.2
				無機質壁紙(耐火面)	16.4
				ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟﾈﾙ(PB面)	0.0
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.9
				鏡(PB面)	1.4
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	1.7
	抜坪			梁)打放補修	0.2
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.48		梁)NAD(打放面)	0.6
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	100.0		梁)ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.2
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00	天井	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ+LGS	0.4
外床	磁器質ﾀｲﾙ	48.1		無機質壁紙(PB面)	3.9
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	51.9		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	94.9
				打放補修(仕上)	0.4
				NAD(打放面)	0.3
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.1
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00			
外部開口部	ｱﾙﾐ	24.5			
	ｽﾃﾝﾚｽ	3.6			
	ｽﾁｰﾙ	3.9			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	2.0			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	66.0			
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
内部開口部	ｱﾙﾐ	4.4	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	21.2		ALC	36.5
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	74.5		木軸	
	木建			LGS	22.2
	その他			耐火間仕切	41.2
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.40

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	6.23	m3/建㎡
埋戻土量	0.26	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め	0.76	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.64	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.09	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.04	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.10	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.06	m3/建㎡
基礎型枠	0.20	㎡/延㎡
地下型枠	0.12	㎡/延㎡
上部型枠	0.04	㎡/延㎡
基礎鉄筋	11.41	kg/延㎡
地下鉄筋	6.55	kg/延㎡
上部鉄筋	6.42	kg/延㎡
圧接	6.10	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)