数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	S120201B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 2 月	敷地面積	15,550.07 ㎡	用途	店舗
		建築面積	4,876.23 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	9,599.75 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.65 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	616.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.06 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	12.14 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	319.99 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	30 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	シート防水	98.8	床	ビニルタイル	79.7
	シート防水(ファサード上部	0.7		長尺シート	1.1
				表面強化材	19.2
	抜坪(庇	0.5			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.06			
外壁	サイディング	95.2			
	吹付タイル	4.8			
				床面積率*****(㎡/延㎡)	0.97
			壁	ビニルクロス	70.1
				メラミン化粧板	0.1
				角波鉄板	1.6
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76		石膏ボード素地	28.0
軒天	EP(ケイカル)	100.0			
				打放補修素地	0.2
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.39
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)			化粧石膏ボード	97.6
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.25			
外床	磁器質タイル	85.2			
	コンクリート表面強化材	14.8		ビニルクロス	0.6
			天井		
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	67.9			
	ステンレス				
	スチール	6.4			
	プラスチック				
	シャッター	25.7			
	カーテンウォール				
	木建			未仕上	1.9
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.06		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.97
内部開口部	アルミ	41.5	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	18.3		ALC	1.24
	プラスチック	11.4		押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建	28.8		LGS	93.41
	その他			耐火間仕切	5.35
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.01		遮音間仕切	
断熱					
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.15

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)			
根切土量	0.72	m3/建㎡	
埋戻土量	0.26	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡	
地業(土間)	0.01	m3/建㎡	
地業(杭)		本/延㎡	
地業(ラップル)	0.14	m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ヒット面積率	0.01	㎡/建㎡	
基礎コンクリート	0.11	m3/延㎡	
地下コンクリート		m3/延㎡	
上部コンクリート	0.06	m3/建㎡	
押えコンクリート		m3/建㎡	
基礎型枠	0.25	㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠	0.54	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	0.01	kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋		kg/延㎡	
圧接	4.52	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)		m3/延㎡	
木材(造作材)		m3/延㎡	

(特記事項)