

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	S161129B					
発注者名				コード No.						
設計者名				コード No.						
積算時期	2016年 11月		敷地面積	㎡	用途					
			建築面積	3,631.16	店舗					
建設地	都道府県	宮城	法延床面積	3,519.90	構造					
区市町村			施工延床面積	㎡	階					
用途地域					数(地下階): (地上階): 1 (PH): 1					
防火地域			地下面積	㎡	平均階高					
日影規制			地上面積	㎡	5.69 m					
建ぺい率	%		標準階面積	㎡	建物周長					
容積率	%		鉄骨階面積	㎡	0.00 m					
容積対象面積	㎡		ポーチ面積	㎡	外周高さ					
容積対象外面積	㎡		ピロティ面積	0.00	m					
道路幅員	m		バルコニー面積	0.00	一室面積率					
			ドライエリア面積	㎡	80 室数					
			吹抜面積	0.00	室数					
					43 室					
工期	自	年 月			収容人数					
	至	年 月			人					
		ヶ月								
グレード情報				建物情報						
外部		%	内部		%					
屋根	セラミックタイル		床	セラミックタイル	66.1	形状	屋根形状	陸屋根		
	汚垂石			汚垂石	0.1		平面	形態		
	折板	96.0		ビニルタイル	3.3		断面	形態		
	排煙ハッチ	4.0		防塵塗装	0.4		支持	方法		
				塗床	6.4		基礎	形式	独立基礎	
				磁器質タイル	1.5		1F	床形式	スラブ	
				塩ビマット	1.2		基礎	深さ	0.00 m	
				クッションフロア	0.6		1FL	高さ	0.00 m	
				モルタル	1.9		杭	種別		
				コンクリート	18.5		杭	打工		
		未仕上								
屋根面積率 *** (㎡/延㎡)		1.00					埋戻し	搬入土		
吹付タイル	100.0		床面積率**** (㎡/延㎡)	1.00		土工	残土処分	場外搬出		
			陶器質タイル	3.4		切梁	梁			
			VE塗	10.1		構	台			
			EP塗	45.2	数量歩掛					
打放補修			ジョリハット吹付	0.7	(土工・躯体)					
			キッチンパネル	0.3	根切土量				0.56	m3/延㎡
			腰壁シート	2.6	埋戻土量				0.30	m3/延㎡
			ビニルクロス	2.9	地業(基礎)				0.04	m3/延㎡
					地業(土間)				m3/延㎡	
					地業(杭)				本/延㎡	
					地業(ラップ)				m3/延㎡	
					山止め				m/延㎡	
					切梁				m/延㎡	
					ピッチ面積率				m/延㎡	
					基礎コンクリート				0.33	m3/延㎡
					地下コンクリート				m3/延㎡	
					上部コンクリート				m3/延㎡	
					押えコンクリート				0.01	m3/延㎡
					基礎型枠				0.28	m/延㎡
					地下型枠				m/延㎡	
					上部型枠				0.08	m/延㎡
					基礎鉄筋				36.27	kg/延㎡
					地下鉄筋				kg/延㎡	
					上部鉄筋				1.25	kg/延㎡
					圧接				2.50	か所/ton
					鉄骨				kg/架㎡	
					溶接				m/ton	
					化粧PB				91.5	m/ton
					VE塗				6.8	m/ton
					耐火被覆				m/ton	
					(その他)					
					木材(構造材)				m3/延㎡	
					木材(造作材)				m3/延㎡	
					天井面積率***** (㎡/延㎡)				1.00	(特記事項)
					RC					
					CB					
					ALC					
					押出成形セメント板					
					木軸					
					LGS				89.80	
					耐火間仕切				10.20	
					遮音間仕切り					
					片面耐火間仕切					
					断熱パネル					
					その他					
					間仕切率【RC】(㎡/延㎡)					
					間仕切率【その他】(㎡/延㎡)				0.36	
					断熱					
					天井					