数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	S170729A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 7 月	敷地面積	㎡	用途	駅舎		
		建築面積	182.25 ㎡	構造	木造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	142.00 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 1	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.15 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	79.12 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.56 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	5.56 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	20.29 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	7 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根			
金属屋根	77.7		
既存ルーフペイント	22.3		
		塗床	100.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.93		
外壁			
塗膜防水	1.0		
下見板	76.8	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
化粧板	9.6		
ﾉﾛ引き	4.8	WPS塗装	41.6
既存のまま	7.8	EP-G	49.9
		ﾌﾟﾘﾝﾄ合板	8.3
		EP-G塗り替え	0.2
外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.82		
軒天			
WUP塗装+ﾌﾚｷ	100.0		
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.29	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.22
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.19		
外床			
ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	100.0	複層仕上塗材	0.6
		PB素地	1.2
		EP-G	98.2
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.29		
外部開口部			
ｱﾙﾐ	4.4		
ｽﾃﾝﾚｽ			
ｽﾁｰﾙ			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
ｼｬｯﾀｰ			
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
木建	79.0		
その他	16.6		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.52	天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
内部開口部			
ｱﾙﾐ		RC	
ｽﾃﾝﾚｽ		CB	
ｽﾁｰﾙ		ALC	
軽量ｽﾁｰﾙ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｼｬｯﾀｰ		木軸	100.00
木建	100.0	LGS	
その他(SLW)		耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.02	遮音間仕切	
断熱	床		
	壁		
	天井		
	天井	間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.61

建物情報

形態	屋根形状	寄せ棟
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	直接基礎
	基礎形式	布基礎
	1F床形式	土間
	基礎深さ	0.70 m
	1FL高さ	0.50 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.78	m3/建㎡
埋戻土量	0.38	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.13	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.30	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.97	㎡/延㎡
地下型枠	0.22	㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋	19.83	kg/延㎡
地下鉄筋	2.81	kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.000	m3/延㎡

(特記事項)