数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	S171107B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 11 月	敷地面積	㎡	用途	祭事場		
		建築面積	701.85 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,104.37 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 2	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			4.87 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			95.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			0.09 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			9.75 m
容積率	%	ボーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			16.48 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			67 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	金属屋根		床	長尺ｼｰﾄ	14.5
	露出シート防水			ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝(真空ｺﾝｸﾘｰﾄ)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	100.0		縁甲板	1.1
	塗膜防水			ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板			ﾓﾙﾀﾙ	
	ｴｯｸｽﾛﾝ			ﾀｲﾙ(磁器質)	2.2
	既存ルーフペイント			ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	62.5
	鉄板葺き 撤去			塗床(無機質)	
	折板			ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ	
				防塵塗装	
				塗膜防水	
				ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	
	未仕上			ﾀｲﾙ(ｾﾗﾐｯｸ)	
				WUC塗料	
				化粧合板	
				ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	5.9
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝( )	2.1
				長尺ｼｰﾄ(ｱｰﾑｽﾄﾛﾝｸﾞｼｰﾄ・導電性)	
				畳	11.6
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.02		石(汚垂石)	0.2
外壁	打ち放し補修			塗布・塗膜	
	防水型外装塗材E			石(花崗岩)	
	ﾘｼﾝ撤去			床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
	ﾀｲﾙ((ﾓｻﾞｲｸ)	94.6	壁	打ち放し補修	
	塗膜防水			ﾀｲﾙ(磁器質)	7.0
	鋼板(角波鉄板)			石(礼幌軟石)	0.8
	ﾓﾙﾀﾙ撤去			ﾀｲﾙ(ﾓｻﾞｲｸ)	1.9
	吹付ﾀｲﾙ(SI)			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ( )	89.6
	化粧板			ﾀｲﾙ(磁器質)	
	撥水剤	5.4		ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ(ステンレス)	0.7
	石目調			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ (AA)	
	塗装(ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ)			化粧ｹｲｶﾙ板・PBt12	
	塗膜防水			断熱複合板(木毛セメント板)	
	ﾊﾟﾈﾙ(ｱﾌﾟﾎﾞｯｸ)			PB素地	
	CB			ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	
	ALC ・単層弾性塗装			ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ	
	単層弾性塗装			化粧PB	
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76		化粧ｹｲｶﾙ板	
軒天	打ち放し補修			ﾒﾗﾐﾝ化粧合板	
	鋼板(ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)			ﾊﾟﾈﾙ(ｱﾙﾐ)	
	撥水剤			吹付ﾀｲﾙ( )	
	吹付ﾀｲﾙ(SI)			表し	
	EP塗装+ﾌﾚｷ			耐火間仕切素地	
	ﾘｼﾝ撤去			ｶﾗｰｽﾚｰﾄ	
	EP塗装			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ (1000)	
	岩綿吸音板	100.0		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.92
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.02	天井	打ち放し補修	
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.11		EP塗装	3.4
外床	人工ﾃﾞｯｷ			PB素地	
	磁器質ﾀｲﾙ	100.0		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ()	83.3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝(真空ｺﾝｸﾘｰﾄ)			岩綿吸音板	1.7
	砂利敷き			化粧PB	7.0
	防水モルタル撤去			ﾊﾟﾈﾙ(ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ)	
	長尺塩ビシート			吹付ﾀｲﾙ( )	
	塗床(表面硬化剤)			ｱﾙﾐ吸音ﾊﾟﾈﾙﾙｰﾊﾞｰ	
				板張り(トドマツ)	
				ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.02		GWﾎﾞｰﾄﾞ	
外部開口部	ｱﾙﾐ	100.0		化粧ｹｲｶﾙ	
	ｽﾃﾝﾚｽ			断熱複合板	
	ｽﾁｰﾙ			WUC塗料	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			美装	
	ｼｬｯﾀｰ			化粧シート	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			塗装(鉄骨面)	
	木建			化粧石膏吸音板	
	その他 複合ｻｯｼｭ			未仕上	4.6
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.08		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	ｱﾙﾐ	9.6	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ	4.6		CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	4.10
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	75.4		LGS	95.90
	その他 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	10.4		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.18		遮音間仕切	
断熱	FP板 t50	床		その他	
	FP板 t50	壁			
	FP板 t50	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.30

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)			
根切土量	1.49	m3/建㎡	
埋戻土量	0.60	m3/建㎡	
地業(基礎)		m3/建㎡	
地業(土間)		m3/建㎡	
地業(杭)		本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率		㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.25	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.14	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡	
基礎型枠	1.11	㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠	0.18	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	32.70	kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋	1.90	kg/延㎡	
圧接	9.11	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)		m3/延㎡	
木材(造作材)		m3/延㎡	

(特記事項)