数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	T070515B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	1,735.70 ㎡	用途	ビジネスホテル
		建築面積	538.07 ㎡	構造	RC
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	5,095.85 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 14 (PH)： 1
	区市町村 千歳市	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.85 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	10.39 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	191.00 ㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	60.6	床	御影石 本磨き	2.5
	EV	2.3		御影石 JB	0.1
	機械基礎	3.6		浴室床 御影石	0.3
				浴室浴槽床 御影石	0.3
	ｳﾚﾀﾝ防水 階段室	2.1		磁器質ﾀｲﾙ	0.2
	機械室	3.2			
	煙突	0.4		ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	4.6
	ﾊﾄ小屋	0.2		長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	2.3
	柱脚	1.1		CFｼｰﾄ	0.1
	1F屋上	10.4		ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	70.7
	庇	16.2		段部 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	4.3
				踊り場ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	1.1
				靴拭きﾏｯﾄﾓﾙﾀﾙ	0.1
				家具下	0.2
				防塵塗装	0.1
				塗り床	2.3
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂	0.5
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.98			
外壁	石巾木	0.3			
	石	8.6			
	石ﾎﾟｰﾀﾞｰ	0.2		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.93
	外壁ﾀｲﾙ	60.6	壁	石(ｺﾝﾊﾟﾈ)	0.2
	柱ﾀｲﾙ	16.1		石(乾式)	0.1
	梁ﾀｲﾙ	10.6		石(RC)	0.1
	石目調吹付	0.5		石(ﾓﾙﾀﾙ面)	0.7
	ﾎﾟｰﾀﾞｰ 14.1+94.53+14.06	3.0		磁器質ﾀｲﾙ(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	0.0
				磁器質ﾀｲﾙ(耐火間仕切面)	0.0
				ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	0.2
				ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ(耐火間仕切)	0.2
				石目調吹付(耐火間仕切)	0.0
				石目調吹付(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	0.0
				吹付ﾀｲﾙ(耐火間仕切面)	3.5
				吹付ﾀｲﾙ(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	1.4
				吹付ﾀｲﾙ(打放面)	1.4
	抜坪			防塵・塗り床(打放面)	0.2
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.81		防塵・塗り床(ｹｲｶﾙ)	0.1
軒天	ﾊﾞﾙｺﾆｰ吹付ﾀｲﾙ	73.7		ﾎﾟﾘ化粧合板(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	1.1
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	26.3		ﾎﾟﾘ化粧合板(耐火間仕切面)	0.6
	石目調吹付	0.5		ｶﾗｰｹｲｶﾙ	0.3
	ﾎﾟｰﾀﾞｰ 14.1+94.53+14.06	3.0		ｶﾗｰｹｲｶﾙ (耐火間仕切面)	0.3
				ｸﾛｽ・ﾀﾞｲﾉｯｸ(ﾎﾞｰﾄﾞ・耐火)	85.4
				PB素地	0.1
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	4.2
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.38
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	吹付ﾀｲﾙ (打放面)	3.9
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.05		吹付ﾀｲﾙ(複合板)	0.5
外床	ｳﾚﾀﾝ塗布防水	191.0		ｸﾛｽ(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	80.7
				ｸﾛｽ(打放面)	10.3
				ｹｲｶﾙ	0.5
				岩吸板	2.1
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	1.0
				ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	1.0
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	17.6			
	ステンレス	8.6			
	スチール	13.6			
	プラスチック	54.0			
	軽量スチール				
	トップライト	6.2			
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.09		天井面積率****** (㎡/延㎡)	1.03
内部開口部	アルミ	2.4	間仕切	RC	0.8
	ステンレス	5.1		CB	
	スチール	86.3		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	軽量スチール	4.0		木軸	
	トップライト			LGS	31.9
	木建	2.1		耐火間仕切	63.04
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	4.22
断熱	発泡ｳﾚﾀﾝ	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.01
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	1.33

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	7.20	m3/建㎡
埋戻土量	2.40	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	-	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め	1.60	㎡/建㎡
切梁	-	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.14	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.06	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.56	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.07	m3/建㎡
基礎型枠	0.32	㎡/延㎡
地下型枠	0.29	㎡/延㎡
上部型枠	3.75	㎡/延㎡
基礎鉄筋	13.96	kg/延㎡
地下鉄筋	7.49	kg/延㎡
上部鉄筋	102.11	kg/延㎡
圧接	13.88	か所/ton
鉄骨	-	kg/架㎡
溶接	-	m/ton
鉄骨塗装	-	㎡/ton
耐火被覆	-	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	-	m3/延㎡
木材(造作材)	-	m3/延㎡

(特記事項)