数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	T080801C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	1,786.96 ㎡	用途	ホテル
		建築面積	1,344.45 ㎡	構造	SRC
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	12,851.77 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 17 (PH)： 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.55 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	2167.70 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.17 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	66.45 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	330.86 ㎡	一室面積率	19.31 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	407.75 ㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	267.04 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	61.4	床	御影石	5.7
	屋上緑化防水	6.0		磁器質ﾀｲﾙ	0.9
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	24.0		塗床	0.5
	塗膜防水	8.6		防塵塗床	4.0
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	22.3
				ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ(仕上)	1.7
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	7.5
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(CFｼｰﾄ)	0.2
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	1.3
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	55.9
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.97			
外壁	押出成型ｾﾒﾝﾄ版 (EXP･J内)	3.7			
	御影石	0.4			
	45二丁掛ﾀｲﾙ(押出成形板)	10.0		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
	45二丁掛ﾀｲﾙ(打放)	5.7	壁	御影石	0.7
	吹付ﾀｲﾙ(押出成形板)	30.4		磁器ﾀｲﾙ(巾木m2換算)	0.2
	吹付ﾀｲﾙ(打放)	37.4		ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ	1.4
	石目調吹付ﾀｲﾙ(押出成形板)	10.2		吹付ﾀｲﾙ(耐火)	6.5
	石目調吹付ﾀｲﾙ(打放)	2.2		吹付ﾀｲﾙ	1.8
				ｼｮﾘﾊﾞｯﾄ吹付(耐火)	0.3
				ｼｮﾘﾊﾞｯﾄ吹付	0.6
				EP塗(耐火)	0.1
				EP塗	0.0
				ｸﾛｽ(耐火)	38.0
				ｸﾛｽ	36.1
				ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ(耐火)	0.2
				ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ	0.1
	抜坪			化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(耐火)	0.2
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.59		化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	0.3
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	34.1		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	3.4
	ﾙｰﾊﾞｰ	14.1		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.5
	石目調吹付ﾀｲﾙ(押出成形板)	10.2		1F ｴﾝﾄﾗﾝｽ/ELVﾎｰﾙ仕上(耐火)	3.0
	石目調吹付ﾀｲﾙ(打放)	2.2		1F ｴﾝﾄﾗﾝｽ/ELVﾎｰﾙ仕上	2.1
				4F ELVﾎｰﾙ仕上(耐火)	0.9
				4F ELVﾎｰﾙ仕上	0.7
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.78
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)	0.03	天井	吹付ﾀｲﾙ(打放面)	3.7
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.06		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	0.7
外床	塗膜防水	12.2		化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	0.5
	塗布防水	405.0		岩綿吸音板	7.7
	御影石	357.0		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	67.5
	ﾓﾙﾀﾙ(仕上)	3.4		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(打放面)	
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.5
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	16.7
				ﾊﾟｽﾘﾌﾞ	0.7
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ				
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他	100.0			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.15		天井面積率****** (㎡/延㎡)	1.04
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	1.9
	ステンレス			CB	
	スチール			ALC	9.0
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	0.4
	シャッター			木軸	
	その他	98.8		LGS	28.5
	木建	1.2		耐火間仕切	59.8
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.13		遮音間仕切	0.4
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t50	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t50	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.02
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	1.28

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)