数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	T080902C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	803.28 ㎡	用途	ホテル		
		建築面積	342.79 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,126.88 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 12	(PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			3.04 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			973.20 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			0.24 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			36.48 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			10.93 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	99.00 ㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	91.1	床 塗膜防水	1.2
	塗膜防水	8.9	磁器ﾀｲﾙ	1.9
			ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押	14.0
			防塵塗装	0.8
			ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	2.3
			長尺ｼｰﾄ	13.7
			ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	66.1
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.03		
外壁	花崗石	0.3		
	磁器質ﾀｲﾙ	81.2		
	吹付ﾀｲﾙ	18.5	床面積率***** (㎡/延㎡)	0.88
			壁 塗膜防水(打放面)	0.1
			花崗岩(乾式)	0.2
			打放補修	1.2
			吹付ﾀｲﾙ(耐火面)	0.0
			吹付ﾀｲﾙ(PB面)	3.2
			吹付ﾀｲﾙ(打放面)	3.2
			ｶﾗｰﾌﾚｷ(打放面)	0.2
			ｶﾗｰﾌﾚｷ(耐火面)	0.1
			ｸﾛｽ(打放面)	16.1
			ｸﾛｽ(耐火面)	31.0
			ｸﾛｽ(PB面)	39.7
			ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ(ｹｲｶﾙ面)	1.3
	抜坪			
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.70	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(打放面)	0.1
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	0.5	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(FP面)	0.5
	ﾘｼﾝ吹付	99.5	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(耐火面)	0.5
			梁仕上	2.5
			壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.16
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井 ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	0.3
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.06	吹付ﾀｲﾙ(打放面)	4.6
外床	塗膜防水	70.1	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(打放面)	1.1
	磁器質ﾀｲﾙ	13.1	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(PB面)	86.5
	防水ﾓﾙﾀﾙ	137.1	化粧PB	6.3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	5.6	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(PB面)	1.0
			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(複合板面)	0.2
			ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(打放面)	0.0
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.00		
外部開口部	アルミ	1.4		
	ステンレス	4.8		
	スチール	11.1		
	プラスチック	82.7		
	シャッター			
	カーテンウォール			
	木建			
	その他			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.05	天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.88
内部開口部	アルミ		間仕切 RC	9.2
	ステンレス	1.9	CB	
	スチール	98.1	ALC	3.1
	プラスチック		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター		木軸	
	カーテンウォール		LGS	31.7
	木建		耐火間仕切	56.0
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.12	遮音間仕切	
断熱		床		
	発泡ウレタン t30	壁		
		天井		
			間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.13
			間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	1.27

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.11 m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.49 m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	0.33 ㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	3.37 ㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)