数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	T160620B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 6 月	敷地面積	1,063.25 ㎡	用途	ホテル
		建築面積	536.09 ㎡	構造	S造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	6,633.89 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 13 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.36 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1375.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.21 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	44.83 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	9.28 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	715 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	77.5	床	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	69.5
	同上溝	2.4		ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ	5.8
	設備基礎	8.6			
	ﾊﾄ小屋	8.7		ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	7.5
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	5.8
				防塵塗装	6.1
				塗布防水	0.3
				ﾓﾙﾀﾙ防水	0.2
				磁器質ﾀｲﾙ	1.8
				大理石	3.0
	抜き坪	2.8			
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.95		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
外壁	押出成型ｾﾒﾝﾄ板	95.5	壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	84.1
	御影石	3.0		ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	0.1
	吹付ﾀｲﾙ	0.7		磁器質ﾀｲﾙ	0.7
	ﾌｯ素樹脂塗装	0.7		石	0.3
				AEP/EP塗	0.5
				PB素地	4.8
				化粧ｼｰﾄ	8.0
				化粧合板	0.2
				合板	1.3
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.66		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.95
軒天	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	26.5		未仕上	
	EP塗	73.5			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	0.3
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.00		化粧ｼｰﾄ	0.1
				ｸﾛｽ	88.6
外床	ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ	100.0		化粧PB	5.2
				AEP/EP塗	5.8
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000		未仕上	
外部開口部	ｱﾙﾐ	29.3			
	ｽﾃﾝﾚｽ	2.2			
	ｽﾁｰﾙ	4.0			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	63.9			
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他	0.5			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.06		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.89
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ	1.0		CB	
	ｽﾁｰﾙ	38.5		ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ	33.6		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	..		木軸	.
	木建	26.7		LGS	37.60
	その他	0.2		耐火間仕切	62.10
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.19		遮音間仕切	0.30
断熱	FP板	床		片面耐火間仕切	
	ｳﾚﾀﾝt50	壁		断熱ﾊﾟﾈﾙ	
	ｳﾚﾀﾝt50	天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.71

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	3.76	m3/建㎡
埋戻土量	0.20	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)	0.01	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め	0.61	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.12	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.14	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.29	㎡/延㎡
地下型枠	.	㎡/延㎡
上部型枠	1.44	㎡/延㎡
基礎鉄筋	14.07	kg/延㎡
地下鉄筋	.	kg/延㎡
上部鉄筋	8.17	kg/延㎡
圧接	3.20	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)