数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コードNo.	T170530B
発注者名		コードNo.	
設計者名		コードNo.	

積算時期	2017 年 5 月	敷地面積	㎡	用途	ホテル		
		建築面積	750.65 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,503.31 ㎡	階数	(地下階): 1	(地上階): 2	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

部位	外部	%	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	7.1	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	11.0
			石	2.3
	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳｰﾑ鋼板	36.6		
			長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	18.2
			塗床	5.6
	瓦葺き	56.3		
			合板	0.6
			ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ	53.4
			床	
			畳	8.0
			床の間	0.3
			ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	0.6
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.17		
外壁				
			床面積率*****(㎡/延㎡)	0.90
			磁器質ﾀｲﾙ	3.5
			化粧柱	3.7
			VP塗装	0.2
			銅版	0.3
	吹付タイル・ALC	100.0	ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ(SUSﾊﾟﾈﾙ)	2.4
			GWﾎﾞｰﾄﾞ(防熱)	1.9
			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	80.7
			化粧ｹｲｶﾙ板	4.6
			壁	
			PB素地	1.4
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.50		
軒天				
	EP-G塗	35.7	吹付ﾀｲﾙ	1.3
	水反応硬化型軒天塗装	38.8		
	吹付タイル	25.5		
			壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.69
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.58		
外床				
			GW成型板(防熱)	1.1
			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	77.2
			化粧PB	12.9
			天井	
			化粧ｹｲｶﾙ板	3.8
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000		
外部開口部	ｱﾙﾐ	100.0	ﾒﾗﾐﾝ化粧板	0.5
	ｽﾃﾝﾚｽ			
	ｽﾁｰﾙ			
	軽量ｽﾁｰﾙ		PB素地	0.6
	ｼｬｯﾀｰ		木製天井	2.0
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ		VP塗装	1.9
	木建			
	その他			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.09	天井面積率******(㎡/延㎡)	1.01
内部開口部	ｱﾙﾐ	8.0	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ		CB	
	ｽﾁｰﾙ	27.9	ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ		木軸	
	木建	64.1	LGS	
	その他		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.13	遮音間仕切り	
断熱	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	床	片面耐火間仕切	
	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	壁	断熱ﾊﾟﾈﾙ	
	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	天井	その他	
			間仕切り率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
			間仕切り率【その他】(㎡/延㎡)	0.00

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	2.64	m3/建㎡
埋戻土量	1.42	m3/建㎡
地業(基礎)	0.02	m3/建㎡
地業(土間)	0.03	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.31	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.12	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.04	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/建㎡
基礎型枠	0.66	㎡/延㎡
地下型枠	0.72	㎡/延㎡
上部型枠	0.25	㎡/延㎡
基礎鉄筋	31.85	kg/延㎡
地下鉄筋	17.77	kg/延㎡
上部鉄筋	3.61	kg/延㎡
圧接	4.90	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

(その他)

木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)