数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称				コード No.	T170629A
発注者名				コード No.	
設計者名				コード No.	
積算時期	2017 年 6 月	敷地面積	㎡	用途	宿泊施設
		建築面積	202.35 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	398.00 ㎡	階数	（地下階）： （地上階）： 2 （PH）：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.15 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	139.40 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.35 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	7.10 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	15.92 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	25 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ケ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部		%
屋根	アスファルト防水	100.0
	軒先	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00
外壁	吹付タイル	75.1
	撥水剤	10.0
	石目調	5.1
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.10
軒天	吹付タイル	71.1
	EP-G	28.9
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.04
外床	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00
外部開口部	アルミ	52.4
	ステンレス	
	スチール	
	プラスチック	
	シャッター	47.6
	カーテンウォール	
	木建	
	その他	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12
内部開口部	アルミ	
	ステンレス	
	スチール	83.6
	軽量スチール	7.5
	シャッター	
	木建	8.9
	その他	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.08
断熱	FP板50	床
	FP板50	壁
	FP板50	天井

内部		%
床	長尺シート	2.4
	コンクリート鏝	6.5
	タイルカーペット	61.4
	防塵塗装	29.7
	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.98
壁	打ち放し補修	2.5
	EP-G・フレキ	2.8
	ビニールクロス（耐火・RC面）	72.5
	EP-G	19.5
	PB素地	2.7
	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.71
天井	打ち放し補修	2.4
	ビニールクロス	60.9
	化粧PB	36.7
	未仕上	
	天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
間仕切	RC	
	CB	
	ALC	
	押出成形セメント板	
	木軸	
	LGS	66.20
	耐火間仕切	33.80
	遮音間仕切	
	間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.42

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	1.35 m
	1FL高さ	0.15 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

（土工・躯体）

根切土量	1.43	m3/建㎡
埋戻土量	0.70	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.08	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率	0.37	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.21	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.42	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	21.00	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.85	㎡/延㎡
基礎鉄筋	21.91	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	55.10	kg/延㎡
圧接	5.02	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton

（その他）

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.000	m3/延㎡

（特記事項）