

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	T170703B			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2017年7月			敷地面積	589.06 m ²	用途	ホテル	
				建築面積	290.59 m ²	構造	RC造	
建設地	都道府県	東京	法延床面積	2,431.87 m ²	階数	(地下階):	(地上階): 10 (PH):	
	区市町村		施工延床面積		軒高		m	
用途地域				地下面積	m ²	平均階高	3.31 m	
防火地域				地上面積	m ²	建物周長	70.00 m	
日影規制				基準階面積	m ²	外周高率	0.03 m/延m ²	
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ		33.10 m	
容積率	%		ポーチ面積	m ²				
容積対象面積	m ²		ピロティ面積	m ²	一室面積率		14.06 室数	
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	203.75 m ²	室数		173 室	
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数		人	
			吹抜面積	m ²				
工期	自	年	月		建物内駐車場面積		m ²	
	至	年	月		建物内駐車台数	平面駐車	台	
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車	台	
グレード情報				建物情報				
外部		%	内部		%	形状		
屋根	塗膜防水	11.3	長尺シート	2.1	形	断面	陸屋根	
	アスファルト防水	83.4	コンクリート鏝	2.0		平面	状態	
	抜き坪	5.3	UB	13.6		断面	状態	
			ビニルタイル	8.9		基礎	1F	床形式
			モルタル	0.3			基礎	形式
			磁器質タイル	1.9			基礎	深さ
			タイルカーペット	69.1			1FL	高さ
			防塵塗装	0.5			杭	種別
			クッションフロア	1.6			杭	打工法
							土	埋戻
				残土	処			
				山止	工			
				切	梁			
				構	台			
				数量歩掛				
				(土工・躯体)				
					根切土量	2.80 m ³ /延m ²		
					埋戻土量	0.15 m ³ /延m ²		
					地業(基礎)	m ³ /延m ²		
					地業(土間)	m ³ /延m ²		
					地業(杭)	本/延m ²		
					地業(ラップ)	m ³ /延m ²		
					山止め	m ³ /延m ²		
					切梁	m ³ /延m ²		
					ピット面積率	m ² /延m ²		
					基礎コンクリート	0.16 m ³ /延m ²		
					地下コンクリート	m ³ /延m ²		
					上部コンクリート	0.63 m ³ /延m ²		
					押えコンクリート	m ³ /延m ²		
					壁面積率****(m ² /延m ²)	3.11		
					基礎型枠	0.39 m ² /延m ²		
					打ち出し補修	2.0 m ² /延m ²		
					ビニルクロス	69.4 m ² /延m ²		
					化粧PB	1.4 m ² /延m ²		
					VP塗装+ケイカル	1.8 m ² /延m ²		
					AEP塗装	8.4 m ² /延m ²		
					ハスリフ	1.4 m ² /延m ²		
					GWボード	0.6 m ² /延m ²		
					化粧ケイカル	0.2 m ² /延m ²		
					断熱複合板	0.6 m ² /延m ²		
					UB	14.2 m ² /延m ²		
					ポーチ面積率*** (m ² /延m ²)	0.14		
					基礎型枠	0.39 m ² /延m ²		
					地下型枠	m ² /延m ²		
					上部型枠	3.86 m ² /延m ²		
					基礎鉄筋	23.70 kg/延m ²		
					地下鉄筋	0.00 kg/延m ²		
					上部鉄筋	113.34 kg/延m ²		
					圧接	11.21 箇所/ton		
					鉄骨	kg/架m ²		
					溶接	m/ton		
					鉄骨塗装	m ² /ton		
					耐火被覆	m ² /ton		
					(その他)			
					木材(構造材)	m ³ /延m ²		
					木材(造作材)	m ³ /延m ²		
					(特記事項)			
					天井面積率****(m ² /延m ²)	0.91		
					RC			
					CB	0.60		
					ALC			
					押出成形セメント板			
					木軸			
					LGS	43.60		
					耐火間仕切	55.80		
					遮音間仕切			
					その他			
					間仕切率【RC】(m ² /延m ²)			
					間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	1.52		